

**Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. szeptember 20-i rendkívüli nyílt ülésének**

T Á R G Y S O R O Z A T A

Rendeletek: -----

Határozatok:

55. Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések című pályázattal kapcsolatos polgármesteri felhatalmazás
56. A Magyar Falu Program keretében az „Önkormányzati tulajdonú utak felújítása” című pályázat benyújtása és a polgármester felhatalmazása
57. Az önkormányzati feladatainak támogatása TOP-1.4.1-15 és a BM pályázat kivitelezőinek meghívása és a polgármester felhatalmazása
58. Közbeszerzési terv módosítása
59. Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás
60. Nekézseny, Béke utca elnevezése
61. Munkaterv szerinti ülés elnapolása

Napirendi pontok:

1. **Tárgy:** Felhatalmazás kérése az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések című pályázaton belüli eljárásban
Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester*
2. **Tárgy:** Önkormányzati tulajdonú utak felújítása a Magyar Falu program keretén belül
Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester*
3. **Tárgy:** TOP 1-4-1-15 és a BM pályázat az önkormányzati feladatainak támogatása
Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester*
4. **Tárgy:** Közbeszerzési terv módosítása
Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester*
5. **Tárgy:** Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás kérése
Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester*
6. **Tárgy:** E g y e b e k
Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester*
 - a.) Béke utca elnevezése
 - b.) Képviselő-testületi ülés elnapolása



*Dr. Szűcs-Tardi Beáta sk.
jegyző*

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Mely készült Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének **2019. szeptember 20. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről.**

Az ülés helye: Önkormányzat tanácskozója (3646 Nekézseny, Kossuth út 1.)

Jelen vannak: 4 képviselő-testületi tag:

Uj-Tózsza Csabáné	polgármester
Szilágyi Tamás	alpolgármester
Bódán Gáborné	képviselő
Tóth Jánosné	képviselő

A döntéshozatalban részt vevő képviselők száma valamennyi döntésnél 4 fő, mert minden képviselő az ülés egész tartamán jelen van.

Az ülésen tanácskozási joggal jelen van az ülés egész tartamára: **Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző.**

Jegyzőkönyvvezető: Tóth Miklósne igazgatási ügyintéző

Uj-Tózsza Csabáné polgármester köszönti a testületi tagokat, jegyző asszonyt. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a képviselő-testület 5 tagjából 4 tag jelen van. Meghívás ellenére távol maradt Szabó Zsuzsanna képviselő.

Uj-Tózsza Csabáné polgármester: A meghívóban meghirdetett napirendi pontokat javaslom elfogadásra.

Napirendi pontok:

- Tárgy:** Felhatalmazás kérése az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések című pályázaton belüli eljárásban
Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester*
- Tárgy:** Önkormányzati tulajdonú utak felújítása a Magyar Falu program keretén belül
Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester*
- Tárgy:** TOP 1-4-1-15 és a BM pályázat az önkormányzati feladatainak támogatása
Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester*
- Tárgy:** Közbeszerzési terv módosítása
Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester*
- Tárgy:** Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás kérése
Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester*

6. **Tárgy:** E g y e b e k
Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester*

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendi pontokat fogadja el:

Napirendi pontok:

1. **Tárgy:** Felhatalmazás kérése az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések című pályázaton belüli eljárásban
Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester*
2. **Tárgy:** Önkormányzati tulajdonú utak felújítása a Magyar Falu program keretén belül
Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester*
3. **Tárgy:** TOP 1-4-1-15 és a BM pályázat az önkormányzati feladatainak támogatása
Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester*
4. **Tárgy:** Közbeszerzési terv módosítása
Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester*
5. **Tárgy:** Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás kérése
Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester*
6. **Tárgy:** E g y e b e k
Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester*

Ezt követően a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalta meg:

1. **Napirendi pont:**

Tárgy: Felhatalmazás kérése az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések című pályázaton belüli eljárásban
Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester*

Uj-Tózsza Csabáné polgármester: Tájékoztatlak benneteket, hogy az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések című pályázatunk pozitív elbírálásban részesült. Ez a pályázat az Arany J. köz felújítására lett benyújtva.

A támogatási szerződés már aláírásra került. Kérem a megbízásokat azzal kapcsolatosan is, hogy az árajánlatok elbírálásában és a szerződés aláírásában is dönthessek. Természetesen a legkedvezőbb árajánlatot fogom elfogadni.

Uj-Tózsza Csabáné polgármester a határozati javaslatot az előterjesztésben foglalt tartalommal terjesztette elő, és Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő- testülete ennek megfelelően 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi döntését:

Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 55/2019. (IX.20.)

H A T Á R O Z A T A

Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések című pályázattal kapcsolatos polgármesteri felhatalmazásról

Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Uj-Tózsza Csabáné polgármestert az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések című pályázaton belüli árajánlatok elbírálására és az ezzel kapcsolatos szerződések aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: értelemszerűen

2. Napirendi pont:

Tárgy: Önkormányzati tulajdonú utak felújítása a Magyar Falu program keretén belül

Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester*

Uj-Tózsza Csabáné polgármester: Beadtuk a pályázatot az önkormányzati tulajdonú utak felújítására a Magyar Falu program keretén belül.

Nem kellett ugyan határozatot csatolni, de foglaljuk határozatba az utak felújítására benyújtott pályázatot.

Nevezetesen a Béke utca, a József Attila utca két szakasza, és Petőfi utca felújítására nyújtottuk be a pályázatot.

Kérem ezzel kapcsolatban is, a döntéshozatalhoz és a szerződés aláírásához a felhatalmazásokat. Az árajánlatok elfogadásánál ez esetben is a legkedvezőbb árajánlatot fogom elfogadni.

Uj-Tózsza Csabáné polgármester a határozati javaslatot az előterjesztésben foglalt tartalommal terjesztette elő, és Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő- testülete ennek megfelelően 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi döntését:

Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 56/2019. (IX.20.)

H A T Á R O Z A T A

A Magyar Falu Program keretében az „Önkormányzati tulajdonú utak felújítása” című pályázat benyújtásáról és a polgármester felhatalmazásáról

Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a tárgyban szereplő pályázati kiírás benyújtásáról szóló előterjesztést és jóváhagyja az „Önkormányzati tulajdonú utak felújítása” című pályázat benyújtását.

A pályázat keretén belül a Béke utca, József Attila utca két szakasza és a Petőfi utca felújítására kerülne sor.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati eljárás teljes lebonyolítására, ideértve a kivitelező kiválasztását és a szerződéskötést is.

Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester

3. Napirendi pont:

Tárgy: TOP 1-4-1-15 és a BM pályázat az önkormányzati feladatainak támogatása

Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester*

Uj-Tózsza Csabáné polgármester: A TOP 1-4-1-15 és a BM pályázat az önkormányzat feladatainak támogatása felhasználásához kapcsolódóan (óvoda építése) a kivitelezési munka elvégzésére, a közbeszerzési eljárás lefolytatásához javaslom meghívni az alábbi 5 szereplőt:

1. HÓDOS ÉPKER KFT. 3600 Ózd, Sárli tlp. 11510 hrsz.
2. Beton Holding Kft. 3780 Ládbesenyő 824 hrsz.
3. New Techno Home Kft. 3718 Megyaszó 012/6 hrsz.
4. ZD Építő Kft.
5. SZAVA Kft.

Kérem a felhatalmazásokat arra, hogy a beérkező árajánlatok elbírálásánál dönthessek a kivitelező személyéről, illetve a szerződést aláírhassam. A döntés során, az ajánlatok elbírálásánál figyelembe kell venni, hogy a támogatási összeget teljes körűen fel kell használni.

Uj-Tózsza Csabáné polgármester a határozati javaslatot az előterjesztésben foglalt tartalommal terjesztette elő, és Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő- testülete ennek megfelelően 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi döntését:

Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 57/2019. (IX.20.)

H A T Á R O Z A T A

Az önkormányzati feladatainak támogatása TOP 1-4-1-15 és a BM pályázat kivitelezőinek meghívásáról és a polgármester felhatalmazásáról

Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP 1-4-1-15 és a BM pályázat az önkormányzati feladatainak támogatása felhasználásához kapcsolódóan a kivitelezési munka elvégzéséhez, a közbeszerzési eljárás lefolytatásához az alábbi 5 szereplőt kívánja meghívni:

1. HÓDOS ÉPKER KFT. 3600 Ózd, Sárli tlp. 11510 hrsz.
2. Beton Holding Kft. 3780 Ládbesenyő 824 hrsz.
3. New Techno Home Kft. 3718 Megyaszó 012/6 hrsz.
4. ZD Építő Kft.
5. SZAVA Kft.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a beérkező árajánlatok elbírálására, a nyertes cég kiválasztására, valamint a szerződés aláírására.
A nyertes cég kiválasztásánál figyelembe veendő szempont, a támogatás teljes összegének felhasználása.

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos

4. Napirendi pont:

Tárgy: Közbeszerzési terv módosítása

Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester*

Uj-Tózsza Csabáné polgármester: A közbeszerzési tervünket a beruházás sorral ki kell egészíteni és így módosítani kell. Kérem ennek az elfogadását.

Uj-Tózsza Csabáné polgármester a határozati javaslatot az előterjesztésben foglalt tartalommal terjesztette elő, és Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ennek megfelelően 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi döntését:

Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2019. (IX.20.)

HATÁROZATA

A közbeszerzési terv módosításáról

Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évre vonatkozó, módosított közbeszerzési tervét **e l f o g a d j a .**

5. Napirendi pont:

Tárgy: Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás kérése

Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester*

Uj-Tózsza Csabáné polgármester: A Nekézseny, Béke u. 9., 228/16. hrsz. alatti ingatlan villamosenergia-ellátása, földkábeles csatlakozóvezeték tervéhez kér tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást az önkormányzattól az ELMŰ Hálózati Kft. Véleményem szerint ennek akadályja nincs.

Uj-Tózsza Csabáné polgármester a határozati javaslatot az előterjesztésben foglalt tartalommal terjesztette elő, és Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő- testülete ennek megfelelően 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi döntését:

Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 59/2019. (IX.20.)

H A T Á R O Z A T A

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulásról

Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ában, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 46.§ (1) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében eljárva, az ELMŰ Hálózati Kft. (1132 Budapest, Váci út 72-74.) kérelmére, a Nekézseny, Béke u. 9., 228/16. hrsz. alatti ingatlan villamosenergia-ellátása, földkábeles csatlakozóvezeték tervéhez, a Nekézseny Községi Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő Béke utca érintett szakaszán (228/7. hrsz.) történő munkavégzésre, a mellékelt kiviteli tervdokumentációkban foglaltak alapján, **a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást kiadja.**

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hozzájáruló nyilatkozat kiadására.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

6. Napirendi pont:

Tárgy: E g y e b e k

Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester*

a.) Béke utca elnevezése

Uj-Tózsza Csabáné polgármester: Pályázatot nyújtottunk be, melynek során kiderült, hogy a Béke utca a térképmásolaton Béke utcaként szerepel, viszont a tulajdoni lapon még névtelen utcaként van nyilvántartva. Ehhez szükséges képviselő-testületi határozat, melynek alapján az utca elnevezésének átvezetése megtörténhet.

Uj-Tózsza Csabáné polgármester a határozati javaslatot az előterjesztésben foglalt tartalommal terjesztette elő, és Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ennek megfelelően 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozta az alábbi döntését:

Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő – testületének 60/2019. (IX.20.)

HATÁROZATA

Nekézseny, Béke utca elnevezéséről

Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nekézseny 228/7. helyrajzi számú belterület, kivett közterület megnevezésű ingatlant, névtelen utcáról, **Béke utca** elnevezésre kívánja módosítani.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átvezetéssel kapcsolatos intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

b.) Képviselő-testületi ülés elnapolása

Uj-Tózsza Csabáné polgármester: A munkaterv szerint szeptember hónapban testületi ülést kellene tartani, melyben több napirendi pont is szerepel. A napirendi pontok egyike sem olyan, amely sürgős döntést igényelne, csak tájékoztató jellegűek, ezért jegyző asszonnyal egyeztetve, tekintettel a választási feladatok sűrűségére, szeretnénk az ülés elnapolását kérni november hónapra. A választás után már az alakuló ülés megtartására kell készülni, ezért az október hónap is kiesik.

Uj-Tózsza Csabáné polgármester a határozati javaslatot az előterjesztésben foglalt tartalommal terjesztette elő, és Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ennek megfelelően 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozta az alábbi döntését:

Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő – testületének 61/2019. (IX.20.)

HATÁROZATA

Munkaterv szerinti ülés elnapolásáról


Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a munkaterv szerinti, szeptember hónapra eső képviselő-testületi ülés megtartását, változatlan napirendi pontokkal, november hónapra **elnapolja**.

Tóth Jánosné képviselő: Szeretném tájékoztatni a tisztelt képviselő-testületet, hogy a nemzedékek kertje keretében faültetést tervez az egyház. ÖKO gyülekezet leszünk, óvodásokért, születendő gyermekekért ültetnénk gyümölcsfákat.

Uj-Tózsza Csabáné polgármester: Jövő hét végére terveztem a hivatal átadását. Riz Gábor képviselő urat kértem fel az átadásra. Az idősök napja pedig leghamarabb október 19., amire ötleteket kérnék.

Mivel több kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzott el, **Uj-Tózsza Csabáné polgármester** a következő napirend tárgyalására zárt ülést rendelt el.

k.m.f.


Uj-Tózsza Csabáné
polgármester




Dr. Szűcs-Tardi Beáta
jegyző

NEKÉZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

POLGÁRMESTERÉTŐL

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy Nekézseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete **2019. szeptember 20. napján (péntek) 9⁰⁰ órától rendkívüli testületi ülést tart**, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Községi Önkormányzat tanácskozója (3646 Nekézseny, Zrínyi út 4.)

Napirendi pontok:

- Tárgy:** Felhatalmazás kérése az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések című pályázaton belüli eljárásban
Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester*
- Tárgy:** Önkormányzati tulajdonú utak felújítása a Magyar Falu program keretén belül
Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester*
- Tárgy:** TOP 1-4-1-15 és a BM pályázat az önkormányzati feladatainak támogatása
Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester*
- Tárgy:** Közbeszerzési terv módosítása
Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester*
- Tárgy:** Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás kérése
Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester*
- Tárgy:** E g y e b e k
Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester*
- Tárgy:** Szociális kérelmek
Előadó: *Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző*
- Tárgy:** „Nekézsenyért” Díj kitüntető cím adományozására javaslat
Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester*



Uj-Tózsza Csabáné sk.
polgármester

M e g h í v o t t a k

Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző

J E L E N L É T I Í V

mely készült Nekézseny Községi Önkormányzat képviselő testületének 2019. szeptember 20. napján megtartott rendkívüli testületi ülésén megjelentekről.

Jelen vannak:

Uj-Tózsza Csabáné polgármester

..... Uj-Tózsza Csabáné

Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző

.....
.....

Bódán Gáborné

..... Bódán Gáborné

Szabó Zsuzsanna

.....

Szilágyi Tamás

..... Szilágyi Tamás

Tóth Jánosné

..... Tóth Jánosné

testületi tagok.

Iktatószám: BMÖFT/5-8/2019.

A Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása keretében kiadja az alábbi

TÁMOGATÓI OKIRATOT

1. A Belügyminisztérium mint Támogató (a továbbiakban: „Támogató”) rögzíti, hogy Nekézseny Község Önkormányzata (a továbbiakban: „Kedvezményezett”) Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. mellékletének II. 2. a), b) és c) pontjában szabályozott Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása jogcímen elektronikus úton 450189 ebr42 azonosító számon pályázatot nyújtott be az ebr42 önkormányzati információs rendszerben.
2. Jelen támogatói okiratban a Támogató a Kedvezményezettet a benyújtott pályázata alapján a 2019. augusztus 22. napján kelt BMÖFT/5-7/2019. iktatószámú miniszteri döntésnek megfelelően 10 582 468 ,- Ft, azaz tízmillió-ötszáznyolcvankettőezer-négyszázhatvannyolc forint vissza nem térítendő támogatásban részesíti.
3. A támogatást a Támogató utalványozása alapján a Magyar Államkincstár folyósítja egy összegben a Kedvezményezett fizetési számlájára, a támogatói okirat hatályosulását követő 7 munkanapon belül.
4. A miniszteri döntés alapján nyújtott támogatást a Kedvezményezett kizárólag az alábbiakban meghatározott célokra (a továbbiakban: Támogatott műszaki tartalom), a jelzett keretösszeg erejéig használhatja fel:

Belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcím szerint

Sorszám	Fejlesztéssel érintett utca	Helyrajzi száma	Megvalósítandó célok megnevezése	Megvalósítandó célok részletes tételenkénti bemutatása	Érintett útszakasz hossza (fm)	Támogatás (Ft)	Vállalandó önerő minimális összege (Ft)
Elsődleges célok							
1.	Arany János utca	381	a) szilárd burkolatú közutak felújítása	Arany János utca aszfaltburkolat készítése, padka készítés, AC 11 kötő jelű kiegyenlítő réteg terítve 0-0,5 cm vastagságban, AC 11 kopó jelű aszfaltburkolat készítése 3,5-5,5 cm vastagságban, meglévő padka rendezése 1,0 m szélességig, max. 10 cm vastagságig, nemesített padka készítése 0,5 m szélességig.	237	10 366 568	1 829 394
2.					0	0	0
3.					0	0	0
4.					0	0	0
5.					0	0	0
Egyéb kapcsolódó célok							
1.					0	0	0

A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...

2.					0	0	0
3.					0	0	0
4.					0	0	0
5.					0	0	0
Egyéb közvetlen költségek							
1.	Arany János utca műszaki ellenőri feladatok, felújítási tervdokumentáció	381	f) Egyéb közvetlen költség (pl. tervezés_ közbeszerzés_ műszaki ellenőr)	Műszaki ellenőri díj, tervdokumentáció készítése	215 900	38 100	292 100
Összesen:							
Támogatási intenzitás						10 582 468	1 867 494
							85 %

5. A támogatás forrása a Kvtv. 3. mellékletének II.2. pontja szerinti, Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása elnevezésű előirányzat.
6. A támogatás összegét a Kedvezményezett kizárólag a 4. pontban meghatározott cél érdekében, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően használhatja fel. A Kedvezményezett vállalja, hogy a támogatás felhasználása során érvényesíti a vonatkozó államháztartási, számviteli jogszabályokat, az adóügyi és társadalombiztosítási előírásokat, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) és a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, továbbá a jelen támogatói okirat előírásait.
7. A Kedvezményezett köteles a támogatás felhasználása során – ha ennek a Kbt. szerinti feltételei fennállnak – közbeszerzési eljárást lefolytatni. Tudomásul veszi, hogy a közbeszerzési eljárási kötelezettség esetén, amennyiben a beszerzés közbeszerzési eljárás nélkül történik meg, akkor a Kedvezményezett köteles a támogatási összeget teljes egészében a jelen támogatói okiratban meghatározott kamatokkal együtt a központi költségvetésbe visszafizetni, és a Kbt-ben meghatározott egyéb jogkövetkezményeket is viselni.
8. A támogatás felett a Kedvezményezett rendelkezik, és felelős annak jogszerű felhasználásáért. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatás nem ruházható át, nem engedélyezhető és nem vonható össze más hazai vagy egyéb európai uniós támogatással.
9. A Kedvezményezett 10 napon belül tájékoztatja a Támogatót minden olyan, a jelen okiratban szereplő adatban, illetve egyéb körülményben bekövetkezett változásról, amely érdemben érinti a támogatott tevékenység teljesítését, eredeti céljának megvalósulását, a támogatás jogszerű felhasználását. A tájékoztatási kötelezettség különös tekintettel kiterjed arra az esetre, ha a jelen támogatással érintett intézménye, tagintézménye, telephelye vagy létesítménye más hazai vagy uniós forrás keretében az okirat tartalmával megegyező műszaki tartalomra – a jelen támogatás felhasználási határidején belül – támogatásban részesül, azaz a kettős finanszírozás veszélye áll fenn. A Kedvezményezett köteles intézkedni a kettős finanszírozás elkerülése érdekében, és a megtett intézkedésekről a Támogatót köteles tájékoztatni.
10. A Kedvezményezett köteles a támogatás felhasználásának, illetve a felhasználás megvalósulásának ellenőrzését a Támogató, továbbá minden olyan szervezet és hatóság részére lehetővé tenni, melyeket erre jogszabály jogosít, illetve kötelez. Köteles továbbá az ellenőrzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást és segítséget megadni, a kért dokumentumokat rendelkezésre bocsátani, a helyszíni ellenőrzést lehetővé tenni.

11. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatást a visszaigényelhető általános forgalmi adó megfizetésére nem használhatja fel. Amennyiben a Kedvezményezett a jogállása változása miatt, vagy más okból a támogatás felhasználása során a fizetendő adójából rá áthárított, vagy az általa megállapított adót levonta, vagy a keletkező adóterhet másra áthárította, a levonásba helyezett, illetve áthárított és a Támogató által is támogatott általános forgalmi adó összegének megfelelő költségvetési támogatást köteles a jogosulatlanul igénybe vett támogatásokra vonatkozó szabályok szerint visszatéríteni.
12. A Kedvezményezett a támogatás felhasználása során a támogatás terhére a kétszázezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésére vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést kizárólag írásban köthet. Írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Az írásbeli alak megsértésével kötött szerződés teljesítése érdekében történt kifizetés összege a támogatott tevékenység költségei között nem vehető figyelembe.
13. A Kedvezményezett a támogatással érintett intézmény működésére vonatkozó adatok változását 10 napon belül köteles a Támogató részére írásban bejelenteni.
14. A támogatói okirat csak abban az esetben módosítható, ha a támogatott tevékenység az így módosított feltételekkel is támogatható lett volna. A támogatói okirat szerinti célok – a támogatás felhasználásának végső határidejét megelőzően történő – módosításának a Kedvezményezett részéről történő kezdeményezésére egy alkalommal van lehetőség, mely nem eredményezheti a támogatási összeg, a támogatási intenzitás növekedését, és a felhasználás végső határidejének meghosszabbítását.
15. A Kedvezményezett jelen okirat szerint megvalósítandó részcélokhoz rendelt támogatási összegek 5%-nál nagyobb eltérése esetén kötelező kezdeményezni a támogatói okirat módosítását.
16. A Kedvezményezettnek a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított tíz évig az eredeti rendeltetésnek megfelelően – a működésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával – kell használnia.
17. A támogatással létrehozott ingatlanvagyon a beruházás megvalósításától számított tíz évig nem idegeníthető el, kivéve, ha az elidegenítést műszaki vagy szakmai okok teszik szükségessé, és az abból származó ellenértéket a Kedvezményezett igazolható módon a támogatási cél szerinti további feladatokra fordítja.
18. Amennyiben a támogatásból a Kedvezményezett tárgyi eszközt is beszerz, a tulajdonába került, a tulajdonszerzés időpontjától számított öt évig csak a Támogató előzetes hozzájárulásával idegeníthető el, adható bérbe vagy más használatába, illetve terhelhető meg, ha az abból származó ellenértéket a Kedvezményezett igazolható módon a támogatási cél szerinti további feladatokra fordítja.
19. Indokolt esetben a támogatással létrehozott vagyon egyedi kérelem alapján csak a Támogató előzetes jóváhagyásával, engedélyével idegeníthető el, adható bérbe vagy más használatába, illetve terhelhető meg, ha az abból származó ellenértéket a Kedvezményezett igazolható módon a támogatási cél szerinti további feladatokra fordítja.
20. A támogatás felhasználásának kezdő időpontja nem lehet korábbi, mint a pályázati kiírás közzétételének időpontja: 2019. április 10.
21. A támogatás felhasználásának végső határideje 2020. december 31. Az ezen határidőig fel nem használt támogatásrészét vissza kell fizetni a központi költségvetésbe.
22. A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról tárgyév december 31-ei fordulónappal, az éves költségvetési beszámoló keretében és rendje szerint számol el.

23. A Kedvezményezett a támogatás felhasználását követő 60 napon belül, de legkésőbb 2021. február 28-áig szakmai és pénzügyi beszámolót nyújt be elektronikus úton az ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül, valamint papír alapon egy eredeti és egy hitelesített másolati példányban a Magyar Államkincstár illetékes területi szervei (a továbbiakban: Igazgatóság) útján a Támogató részére. A Kedvezményezett a beszámolóban szöveges indoklással, valamint a 24. pontban előírt mellékletekkel alátámasztottan elszámol a támogatási összegnek, és az okiratban meghatározott önerőnek, célnak megfelelő és rendeltetésszerű felhasználásáról.
24. A beszámolóhoz mellékelni kell különösen
- a. engedélyköteles beruházás esetén a használatba vételi engedélyt,
 - b. fényképes dokumentációt,
 - c. a fejlesztéssel érintett ingatlan pályázati cél szerint rendezett tulajdoni lapját,
 - d. a kötelezettségvállalás és teljesítés dokumentumait, így a felhasználási határidőn belül keletkezett valamennyi, pénzügyileg rendezett számlát (bizonylatot), azok összesítőjét, tárgyi eszköz beszerzés esetén a könyvviteli nyilvántartásba vételt igazoló dokumentumot, melyek teljeskörű felülvizsgálatára kerül sor.
- Támogató a dokumentumok jegyzékét az ebr42 rendszer elszámoló adatlapján teszi közzé.
25. A beszámoló eredeti és másolati példányához a számlák hitelesített másolatát kell benyújtani. A számlák eredeti példányára a Kedvezményezett köteles rávezetni az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2019. támogatás terhére elszámolva” záradékot.
26. A támogatott tevékenység akkor tekinthető befejezettnek, ha az a támogatói okiratban meghatározottak szerint teljesült, a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént, a támogatással létrehozott vagy beszerzett eszköz aktiválásra került, és a kedvezményezettnek a támogatott tevékenység befejezését tanúsító, hatósági engedélyekkel és bizonylatokkal alátámasztott beszámolóját, elszámolását a Támogató jóváhagyta.
27. A támogatás jogosulatlan igénybevétele – ideértve a felhasználási határidőn túli pénzügyi teljesítést is –, a jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a költségvetési támogatás visszavonása esetén a jogosulatlanul igénybe vett támogatásról, támogatásrészről a Kedvezményezett az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 53/A. §-ának, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 83. § és az Ávr. 97-99. §-ainak figyelembevételével köteles az Igazgatóság útján lemondani és azt ügyleti kamattal, illetőleg késedelmi kamattal együtt visszafizetni. A támogatással összefüggésben keletkezett visszafizetési kötelezettség az Igazgatóság által megjelölt fizetési számlára történő utalással teljesíthető.
28. Amennyiben a Kedvezményezett a támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt a nem megjelölt feladatra használta fel, vagy a felhasználási cél a tervezettnél alacsonyabb összköltséggel valósult meg, akkor a támogatásról, vagy meghatározott részéről haladéktalanul lemond – erről írásban tájékoztatja az Igazgatóságot – és a támogatást a központi költségvetés javára visszafizeti.
29. A támogatói okiratban nem szabályozott kérdésekben az Áht., az Ávr., valamint a Pályázati kiírás rendelkezéseit kell alkalmazni.
30. Az Áht. 48/A. § (2) bekezdése alapján jelen támogatási jogviszony a támogatói okirat közzétételével jön létre. Csökkentett támogatás esetén a támogatási jogviszony létrejöttéhez a Kedvezményezett elfogadó nyilatkozata is szükséges. Az okirat műszaki-szakmai tartalmára az ebr42 információs rendszerben a közzétételétől számított 3 munkanapon belül tehet észrevételt.
31. Ha a Kedvezményezett ezen elektronikus úton közölt támogatói okirattal összefüggésben nem tesz nyilatkozat formájában észrevételt az ebr42 információs rendszeren keresztül, úgy a támogatói okirat a Kedvezményezett részéről is elfogadottnak minősül.

32. A Kedvezményezett köteles a költségvetési támogatással összefüggésben keletkezett iratokat, valamint a támogatási összeg felhasználását alátámasztó bizonylatokat teljeskörűen a mindenkori iratkezelési szabályoknak megfelelően kezelni, és a támogatás elszámolását követő 10 naptári évig hiánytalanul megőrizni.
33. A pályázat, a pályázathoz és a támogatói okirathoz mellékelt dokumentumok, az okirat kiadásának feltételeként meghatározott dokumentumok a jelen okirat elválaszthatatlan részét képezik, és a Támogatóra, valamint a Kedvezményezettre kötelező érvényűek, ha azok fizikai értelemben jelen okirathoz nem is kerültek csatolásra. Ezek a dokumentumok együtt olvasandók és értelmezendők, egymást kiegészítik és kölcsönösen magyarázzák, de mindennemű értelmezés során elsődlegesen a támogatói okirat rendelkezései az irányadók.
34. Amennyiben a támogatásból olyan építési beruházás valósul meg, amely megfelel az állami beruházások központi nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 1830/2016. (XII. 23.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 1. c) alpontjában meghatározott feltételeknek, úgy a Kedvezményezett:
- kötelezettséget vállal arra, hogy a Központi Állami Beruházás Ellenőrzési Rendszer (KÁBER) által igényelt adatszolgáltatást – az e célra rendelkezésre bocsátott, egyedi azonosítást lehetővé tevő elektronikus felületen teljesíti, továbbá a bejelentett adatokban bekövetkezett változásokat a rendszerben rögzíti,
 - hozzájárul ahhoz, hogy a Korm. határozat 3. a) alpont szerinti kötelezettségei teljesítését és a beruházás megvalósítását jogszabályban meghatározottak szerint ellenőrizzék.
35. Jelen támogatói jogviszony a támogatói okirat közlésével jön létre és hatálya a jelen okirattól eredő valamennyi kötelezettség Felek általi teljesítéséig terjed.
36. A központi költségvetés IX. fejezetébe sorolt előirányzatokra vonatkozó kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés rendjéről szóló 35/2015. (XII.9.) BM utasítás 4.1. pontjában foglaltak alapján kötelezettségvállalásra Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkár jogosult.
37. Jelen okirat elektronikusan az ebr42 önkormányzati információs rendszerben kerül kiadásra a Kedvezményezett részére, a Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatósága részére, valamint papír alapon a Támogató Irattára részére.

Pogácsás Tibor
önkormányzati államtitkár
Belügyminisztérium

A pénzügyi fedezet rendelkezésre áll:

dr. Papp Emese
főosztályvezető

Önkormányzati Gazdasági Főosztály
Belügyminisztérium

Budapest, 2019. augusztus 14. nap

Jogilag ellenjegyezte:

dr. Fekete Zsuzsanna

Peres Képviselési és Szerződés-előkészítő Főosztály
Belügyminisztérium

Budapest, 2019. augusztus 26. nap

HATÁROZATI JAVASLAT
NEKÉZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2019. SZEPTEMBER 20-I ÜLÉSÉNEK
1. NAPIRENDJÉHEZ

Tárgy: Felhatalmazás kérése az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések című pályázaton belüli eljárásban

Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének/2019. (IX.20.)

H A T Á R O Z A T A

**Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések című pályázattal kapcsolatos
polgármesteri felhatalmazásról**

Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Uj-Tózsza Csabáné polgármestert az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések című pályázaton belüli árajánlatok elbírálására és az ezzel kapcsolatos szerződések aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: értelemszerűen

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Önkormányzati tulajdonú utak felújítása” pályázati kiírás



PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati tulajdonú utak felújítása”

című

alprogramhoz

A kiírás kódszáma: MFP-ÖTU/2019.

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék	2
1. Bevezető	3
1.1. A pályázati kiírás indokoltsága és célja	3
1.2. A rendelkezésre álló forrás	3
2. A pályázat célja	3
2.1. A projekt keretében támogatható tevékenységek	4
2.1.1. Önállóan támogatható, tevékenységek	4
2.1.2. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek	4
2.2. Nem támogatható tevékenységek	4
2.3. Projekt megvalósításával, műszaki szakmai tartalmával kapcsolatos elvárások	4
2.4. A projektvégrehajtás időtartama	5
2.4.1. A projekt megkezdése	5
2.4.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam	5
2.5. A projekt területi korlátozása	5
2.6. Eredménymutatók	5
2.7. Fenntartási kötelezettség	5
2.8. Biztosítékok köre	5
2.9. Saját forrás	5
3. A pályázat benyújtásának feltételei	5
3.1. Pályázók (Jogosultak) köre	5
3.2. Támogatásban nem részesíthetők köre	6
3.3. A pályázat benyújtásának határideje és módja	6
3.4. Kiválasztási kritériumok	6
3.4.1. Jogosultsági (formai) kritériumok	6
3.4.2. Tartalmi értékelési szempontok	6
3.5. Hiánypótlás és tisztázó kérdés	7
4. A finanszírozással kapcsolatos információk	7
4.1. A támogatás formája	7
4.2. A projekt maximálisan igényelhető támogatási összege	7
4.3. Előleg igénylése	7
4.4. Az elszámolható általános költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások	8
4.5. A támogatás folyósítása	8
4.6. Nem elszámolható költségek köre	9
4.7. ÁFA levonási jog	9
5. Döntésről való értesítés, Támogatói Okirat kiadásának rendje	9
5.1. Jogorvoslat	9
6. A támogatás elszámolása és ellenőrzése	9
7. Ügyfélszolgálatok elérhetősége	9
8. Mellékletek	10

1. Bevezető

A Miniszterelnökséget vezető miniszter (a továbbiakban: miniszter) pályázatot hirdet a Magyar Falu Program kihirdetéséről szóló 1669/2018. (XII. 10.) Korm. határozat „Önkormányzati útfelújítás” alprogramja alapján az ország teljes területén az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települési önkormányzat(ok) (a továbbiakban: önkormányzat) kizárólagos tulajdonában lévő **önkormányzati utak fejlesztésének támogatására** (a továbbiakban: kiírás).

1.1. A pályázati kiírás indokoltsága és célja

Magyarország Kormányának célja a Magyar Falu Program megvalósítása kapcsán a vidéki települések népességmegtartó és népességnövelő erejének fokozása. Ezen céllal összhangban az alprogram vonatkozásában a Kormány célul tűzte ki a vidéki térségek közlekedési infrastruktúrájának fejlesztését, ezáltal az alapvető szolgáltatások hozzáférhetőségének javítását, a településkép épülését, ezzel elősegítve a lakosság életminőségének javítását.

A vidéki települések épített környezetének infrastrukturális állapota az elmúlt évek fejlesztései ellenére is elmaradnak a városokétól. Szinte valamennyi hazai település esetében beszélhetünk felújításra szoruló önkormányzati útról. Az 5000 fő és ez alatti állandó lakosságszámú települések esetében ez hatványozottan igaz. A kisebb településeken a gondos gazdálkodás ellenére sem tudnak forrást biztosítani ezen felújítási munkákra.

Jelen támogatás megoldási javaslatot tartalmaz az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések önkormányzatainak tulajdonában lévő, önkormányzati utak felújítására.

1.2. A rendelkezésre álló forrás

A kiírás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg:

8 000 000 000 forint.

Jelen kiírás rendelkezésre álló összegét a Miniszterelnökség hazai forrásból biztosítja. Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló L. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcímének 41. Magyar Falu Program jogcímcsoport terhére.

A pályázatonként maximálisan igényelhető támogatási összeg mértékét jelen kiírás 4.2. pontja tartalmazza.

2. A pályázat célja

A pályázati kiírás célja az **5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települési önkormányzatok tulajdonában lévő utak felújítása, ezáltal a vidéki kistérségek hátrányainak mérséklése.**

2.1. A projekt keretében támogatható tevékenységek

2.1.1. Önállóan támogatható, tevékenységek

- Kizárólag önkormányzati tulajdonban lévő utak felújítása, szilárd burkolattal¹ történő ellátása, portalanítás, valamint földút kavicsos vagy közúzalékkal történő leszórása, földút szilárd burkolattal való ellátása.
- Új kerékpárút építése, meglévő kerékpárutak felújítása;
- Hídfelújítás, korszerűsítés.

2.1.2. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek

- A fejlesztéssel érintett útszakasz műtárgyainak felújítása, korszerűsítése², kivéve híd (lásd 2.1.1. pont);
- Az út és környezetében lévő nyílt és zárt vízelvezető rendszer felújítása, korszerűsítése, kialakítása;
- Út tartozékainak felújítása, korszerűsítése, forgalomtechnikai létesítmények felújítása, korszerűsítése (pl. jelzőtábla, jelzőlámpa cseréje, útburkolati jelek kialakítása, gyalogosvédő létesítmények felújítása)¹;
- Komplex terület-előkészítési munkák (pl. bontás, tereprendezés, kármentesítés, lőszermentesítés, régészeti feltárás, árokrendezés áttereszek felújítása, balesetveszélyes útszakaszok közlekedésbiztonsági fejlesztése, balesetveszélyes ívek korrekciója, padkák, rézsűk kialakítása);
- Zöldterület-építési, átalakítási munkák;
- Jelen kiírás 2.1.1. pontja alapján a felújított útszakaszhoz közvetlenül kapcsolódó, önkormányzati tulajdonú ingatlanon lévő közhasználatú parkoló felújítása, kialakítása;
- Projekt-előkészítés, tervezés (pályázati dokumentáció összeállítása, műszaki/építészeti tervdokumentáció elkészítése, tervezés, engedélyezés, hatósági eljárások költsége);
- Közbeszerzési eljárások lefolytatása (közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység, közbeszerzési eljárás díja);
- Műszaki ellenőri szolgáltatás;
- Projektmenedzsment.

2.1.3. Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenység

- Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása (lásd még: jelen kiírás 4.4 pontja).

2.2. Nem támogatható tevékenységek

A kiírás keretében a 2.1. pontban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható.

2.3. Projekt megvalósításával, műszaki szakmai tartalmával kapcsolatos elvárások

Az útfelújítás esetén be kell tartani a vonatkozó Útügyi Műszaki Előírásokat³, amelyet a kiírás 4. számú melléklete tartalmaz.

¹ Szilárd burkolatú út: olyan út, amelynek úttestje szabályosan lerakott kő vagy műkő, továbbá beton vagy aszfalt burkolattal rendelkezik.

² 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet alapján

³ <http://ume.kozut.hu/statusz/ervenben-levo-utugyi-muszaki-eloirasok>

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett „*Önkormányzati tulajdonú utak felújítása*” pályázati kiírás

2.4. A projektvégrehajtás időtartama

2.4.1. A projekt megkezdése

Jelen pontot az „*Általános Útmutató a Magyar Falu Program keretében 2019. évben meghirdetett kiírásokhoz*” c. dokumentum (a továbbiakban Útmutató 2019.) 3.3. pontja tartalmazza.

2.4.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított **legfeljebb 18 hónap** áll rendelkezésre, de legkésőbb 2021. június 30.

További szabályokat az Útmutató 2019. 3.4. pontja tartalmaz.

2.5. A projekt területi korlátozása

A projekt megvalósítási helyszíne Magyarország közigazgatási területe.

2.6. Eredménymutatók

A projekt befejezésekor a beszámoló részeként a Kedvezményezettnek adatközlésként az alábbi adatokról kell információt szolgáltatni:

Eredménymutató neve	Mértékegység
A fejlesztés keretében szilárd burkolatú utak felújítása	m ²
A fejlesztés keretében út portalanítása	m ²

A kedvezményezett köteles a projekt fizikai befejezését követő 60. napig elszámolást, és annak részét képező beszámolót benyújtani.

2.7. Fenntartási kötelezettség

A fenntartási kötelezettség az elszámolás jóváhagyásáról szóló döntés hatályba lépését követő hónap első napjától számított **öt éven át** tart a beruházás vonatkozásában.

A fejlesztés eredményeként kialakított, felújított önkormányzati tulajdonú ingatlanon lévő közhasználatú parkoló használata a fenntartási időszak végéig nem lehet díjköteles.

További szabályokat az Útmutató 2019. 3.8. pontja tartalmaz.

2.8. Biztosítékok köre

A pályázók körének jelen pályázati konstrukcióban nem kell biztosítékot nyújtania.

2.9. Saját forrás

A támogatás folyósításának nem feltétele saját forrás biztosítása/rendelkezésre állása.

3. A pályázat benyújtásának feltételei

3.1. Pályázók (Jogosultak) köre

Jelen kiírásra pályázatot nyújthatnak be:

- Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén: azok a települések, ahol az állandó lakosság szám 5000 fő, vagy ez alatti, a 2018. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján;

- Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén:

ha a projekt megvalósulási helyszíne a 2018. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján 5000 fő, vagy ez alatti lakosságszámú településen van.

További szabályokat az Útmutató 2019. 2.1. pontja tartalmaz.

3.2. Támogatásban nem részesíthetők köre

Jelen pontot az Útmutató 2019. 2.1.1. pontja tartalmazza.

3.3. A pályázat benyújtásának határideje és módja

A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által a Magyar Falu Program végrehajtására létrehozott és üzemeltetett elektronikus benyújtó felületen keresztül lehet benyújtani. A pályázatot benyújtó önkormányzatnak/társulásnak rendelkeznie kell hivatali kapuval; a kapcsolattartás kizárólag elektronikus úton történik.

Jelen kiírás keretében a pályázatok benyújtására **2019. augusztus 12. és 2019. szeptember 2. között** van lehetőség.

Ezen időszak alatt a pályázatok benyújtása folyamatosan, de legkésőbb az alábbi határidőig történik:

2019. szeptember 2.

A pályázat módosítására a benyújtást követően nincs lehetőség.

További szabályokat az Útmutató 2019. 2.1.1. pontja tartalmaz.

3.4. Kiválasztási kritériumok

3.4.1. Jogosultsági (formai) kritériumok

- A pályázat (elektronikus felület) valamennyi rovata ki van töltve, és minden kérdésre választ ad;
- A pályázatot a pályázati kiírás 3.1 pontjában megjelölt jogosult nyújtotta be;
- A kötelező nyilatkozatok kitöltésre kerültek, és nem valótlan tartalmúak;
- A kötelező csatolandó melléletek megfelelő tartalommal és határidőben benyújtásra kerültek.

Figyelem! A csatolandó melléleteket kizárólag PDF formátumban áll módunkban elfogadni.

3.4.2. Tartalmi értékelési szempontok

A döntést megalapozó főbb értékelési szempontok:

- Települési önkormányzatok egy főre jutó adóerő-képessége a 2018. év adatai alapján;
- A fejlesztés megvalósításának helye a *kedvezményezett járások besorolásáról* szóló 290/2014 (XI. 26.) Korm. rendelet alapján;
- A fejlesztés megvalósításának helye a *kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről* szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján;

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett „*Önkormányzati tulajdonú utak felújítása*” pályázati kiírás

- A Magyar Falu Program jelen pályázati kiírásához való viszonya, indokoltsága, célja, részletes szakmai tartalma, komplexitása, viszonya más korábbi és tervezett települési fejlesztésekkel;
- A projekt keretében meghozott környezettudatossági, energiahatékonysági intézkedései, ezek társadalmi hatása, fenntarthatósága.

3.5. Hiánypótlás és tisztázó kérdés

A befogadott pályázatok jogosultsági (formai) értékelését a Kincstár végzi. Ha a pályázat hiányos, hibás, úgy a Kincstár egy alkalommal hiánypótlásra felszólítást bocsát ki. A pályázó a hiánypótlást 6 napon belül köteles teljesíteni.

További szabályokat az Útmutató 2019. 2.2.2. pontja tartalmazza.

4. A finanszírozással kapcsolatos információk

4.1. A támogatás formája

A Magyar Falu Program keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású hazai támogatásnak minősül.

4.2. A projekt maximálisan igényelhető támogatási összege

30 millió forint.

4.3. Előleg igénylése

A Támogató a támogatott projektek esetében 100%-os mértékű támogatási előleget biztosít. A támogatási előleg biztosítása a 4.5. pont alapján történik.

4.4. Az elszámolható általános költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások

A projekt tervezése során az egyes elszámolható költségtípusok vonatkozásában a következő korlátozásokat szükséges figyelembe venni:

Költségtípus	Mértéke az összes elszámolható költségre vetítve
I. Projekt-előkészítési, tervezési költségek <ul style="list-style-type: none">- Pályázati dokumentáció összeállítása- Műszaki/építészeti tervdokumentáció elkészítése- Tervezés, engedélyezés- Hatósági eljárások költsége	maximum 7%
II. Közbeszerzési eljárások lefolytatása <ul style="list-style-type: none">- Közbeszerzési dokumentáció összeállítása- Közbeszerzési tanácsadói tevékenység- Közbeszerzési eljárás díja	
III. Műszaki ellenőri szolgáltatás <ul style="list-style-type: none">- Független műszaki ellenőri szolgáltatás költsége és a kapcsolódó engedélyek és egyéb hatósági díjak	
IV. Projektmenedzsment költsége	
V. Tájékoztatás és nyilvánosság költségei ⁴	

A tájékoztatás és nyilvánosság biztosításával, valamint a közbeszerzési eljárással kapcsolatos további szabályokat az Útmutató 2019. 3.9. és 5.6. pontja tartalmazza.

Az önállóan támogatható tevékenységekre vonatkozóan meghatározott maximálisan igényelhető támogatási összegbe beleszámítandó az önállóan nem támogatható tevékenységekre igényelhető támogatási összeg is.

A tájékoztatás és nyilvánosság biztosításával kapcsolatos további szabályokat az Útmutató 2019. 5.6. pontja tartalmazza.

4.5. A támogatás folyósítása

A megítélt támogatási összeget a Kincstár a Támogatói Okirat kiállítását követő **öt napon belül** átutalja a kedvezményezett nevére szóló, a pályázatban megadott bankszámlaszámra.

További szabályokat az Útmutató 2019. 3.2. pontja tartalmaz.

⁴ A tájékoztatás és nyilvánosság követelményének teljesítése a kedvezményezett kötelezettsége, mely jelen felhívás keretében önállóan nem támogatható, azonban kötelezően megvalósítandó tevékenységnek minősül. (Lásd 2.1.3. pont)

4.6. Nem elszámolható költségek köre

A támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan NEM elszámolható költségnek minősül mindazon költség, amely nem kapcsolódik jelen kiírás 2.1. pontjában szereplő tevékenységekhez, különösen az alábbiakhoz kapcsolódó költségek:

- Használt eszköz, használt anyag vásárlása⁵;
- Felújításon, korszerűsítésen túlmutató beruházások költségei;
- Saját teljesítés;
- Járműbeszerzés.

További szabályokat az Útmutató 2019. 3.6. pontja tartalmaz.

4.7. ÁFA levonási jog

Jelen pontot az Útmutató 2019. 3.7. pontja tartalmazza.

5. Döntésről való értesítés, Támogatói Okirat kiadásának rendje

A Támogató a pályázat beadására nyitva álló határnapot követő 65 napon belül dönt. A Támogató a döntésről elektronikus úton értesíti a Kedvezményezettet. Amennyiben a Támogatói Okirat kiállításának feltétele valamilyen, jelen kiírás szerint kötelező dokumentum benyújtása, a pályázónak legkésőbb a támogató döntéséről szóló értesítés kézbesítését követő legfeljebb 30 napon belül szükséges azt benyújtania, ennek hiányában Támogatói Okirat kiállítására nem kerülhet sor, a pályázat elutasításra kerül.

További szabályokat az Útmutató 2019. 2.2.5. pontja tartalmazza.

5.1. Jogorvoslat

Kifogás benyújtására nincs lehetőség.

Jelen pontot az Útmutató 2019. 4. pontja tartalmazza.

6. A támogatás elszámolása és ellenőrzése

A Támogatói Okiratban foglaltak végrehajtásának és a vállalt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzését elsősorban a Kincstár végzi. A Kedvezményezettnek a támogatás felhasználásával kapcsolatosan ellenőrzés-tűrési és adatszolgáltatási kötelezettsége van.

A támogatás felett a Kedvezményezett rendelkezik, és felelős annak jogszerű felhasználásáért. A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról elkülönített, naprakész nyilvántartást vezet.

Az elszámolás benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezését követő 60. nap.

További szabályokat az Útmutató 2019. 5. pontja tartalmazza.

7. Ügyfélszolgálatok elérhetősége

A Kincstár és annak területi szerve személyes, elektronikus és telefonos ügyfélszolgálatot tart fenn. További szabályokat az Útmutató 2019. 6. pontja tartalmazza.

⁵ Kivéve, amikor az UME előírás lehetőséget ad arra, hogy a burkolatalapba zúzottkő vagy zúzottkavics helyett újrahasznosított építési terméket lehessen beépíteni. Lásd 4. számú melléklet

8. Mellékletek

1. számú melléklet

A pályázat elkészítésekor a következő mellékleteket szükséges csatolni PDF formátumban:

- Építészeti/műszaki-költségvetési dokumentáció
 - Tervező által készített műszaki leírás;
 - KÉ-K jogosultsággal rendelkező tervező által készített alaprajz, helyszínrajz, vázlatrajz (jelenlegi és tervezett állapot bemutatása) (amennyiben releváns);
 - Tervezői nyilatkozat műemléki védelemről (amennyiben releváns);
 - Engedély- vagy bejelentés köteles építési tevékenység esetében a pályázathoz elegendő az engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentumot csatolni, ha rendelkezésre áll a jogerős engedély, kérjük csatolni. A jogerős hatósági engedély megléte és benyújtása a Támogatói Okirat kiállításának feltétele;
 - Nem engedélyköteles építési tevékenység esetén csatolni szükséges a hatósági szolgáltatás keretében megkért, az illetékes építésügyi hatóság által kiadott hatósági igazolást vagy tervezői nyilatkozatot arról, hogy a fejlesztéshez nem szükséges hatósági engedély (amennyiben releváns);
Építési beruházás és/vagy felújítás esetén egy darab árajánlat vagy tervezői költségvetés/költségbecslés; Az árajánlatra vonatkozó feltételeket az Útmutató 2019. 7.1. pontja tartalmazza;
- A fejleszteni kívánt ingatlan (az ingatlan 100%-os önkormányzati tulajdonát⁶ alátámasztó) 30 napnál nem régebbi TakarNet rendszerből lekérdezett elektronikus tulajdoni lapjának másolata (valamennyi fejlesztéssel érintett helyrajzi szám tekintetében);
- Az önkormányzati társulás társulási megállapodása (amennyiben releváns);
- Társulási megállapodás pályázat benyújtására (amennyiben releváns);
- A fenntartó fenntartásra vonatkozó együttműködési nyilatkozata a fenntartási időszakra vonatkozóan (önkormányzati tulajdonú, de egyéb társulási fenntartású út esetén);
- **Jelen kiírás 2. számú melléklete szerinti nyilatkozat (kötelező);**
- **Nyilatkozat a kettős finanszírozás elkerüléséről (3. számú melléklet) (kötelező);**
- **Aláírási címpéldány, ha rendelkezésre áll a pályázat benyújtásakor, a Támogatói Okirat kiállításának azonban feltétele (kötelező);**
- **Hivatalos, bank által hitelesített igazolás a bankszámláról (kötelező);**
- **A jogerős építési és/vagy vízjogi létesítési és/vagy közlekedési hatósági engedély megléte és benyújtása a Támogatói Okirat kiállításának feltétele (kötelező).**

⁶ A 100%-os önkormányzati tulajdonra vonatkozó feltételnek a támogatási kérelem benyújtásának időpontjától a fenntartási kötelezettség lejártáig fenn kell állnia. A 100%-os tulajdon lehet önkormányzati vagy társulási tulajdon is.

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett „*Önkormányzati tulajdonú utak felújítása*” pályázati kiírás

A pályázónak az elektronikus benyújtó felületen, elektronikusan kötelező nyilatkozni arról, hogy:

- Adósságrendezési eljárás alatt nem áll;
- A pályázatban permentes ingatlanon megvalósuló beruházásra, felújításra igényel támogatást;
- A pályázati kiírás közzététele előtt a felújítást, fejlesztést nem kezdte meg;
- Pályázó ÁFA levonási jogra vonatkozó nyilatkozata;
- Nyertes pályázat esetén hozzájárul, hogy a településen a tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása céljából kommunikációs eszköz kerül kihelyezésre.

2. számú melléklet

Nyilatkozat

Alulírott.....(név)

a.....(pályázó) képviselőként

eljárva nyilatkozom, hogy a Miniszterelnökség által a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „**Önkormányzati tulajdonú utak felújítása**” című kiírásban foglaltakat megismertem, a projekt megvalósítását vállalom.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt kérelmező tekintetében nem állnak fenn az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XI. 31.) Korm. rendelet 81. §-ában meghatározott kizáró okok.

Kelt:, 2019. (hónap) (nap)

.....

Pályázó képviselőre jogosult személy aláírása

3. számú melléklet

Nyilatkozat kettős finanszírozás elkerüléséről

Alulírott a
..... képviselőjében eljárva nyilatkozom, hogy a
Miniszterelnökség által a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, „*Önkormányzati tulajdonú utak felújítása*” tárgyú kiírás kapcsán a **benyújtott pályázatban szereplő, megvalósítani kívánt fejlesztésekre vonatkozóan** más hazai vagy uniós forrás keretében Önkormányzat/Társulás támogatásban nem részesült.

Továbbá, nyilatkozom, hogy a Miniszterelnökség által a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, „*Önkormányzati tulajdonú utak felújítása*” tárgyú kiírás kapcsán a benyújtott pályázatban szereplő **megvalósítási hely(ek) vonatkozásában** jelen pályázat benyújtását megelőző öt évben más hazai vagy uniós forrás keretében **a kiírás alapján támogatható tevékenységek tekintetében** az Önkormányzat/Társulás támogatásban részesült/nem részesült⁷.

Amennyiben a pályázatban megjelölt megvalósítási helyen korábban más hazai vagy uniós program keretében megvalósított projektek, beruházások fenntartási ideje még nem telt le, annak fenntartását, eredményeinek érvényesülését biztosítom.

Kijelentem, hogy – amennyiben releváns – korábbi, illetve más hazai vagy uniós program keretében támogatott projekteket, beruházásokat, valamint azok jelen fejlesztéstől való lehatárolását a „*Nyilatkozat támogatással érintett projektekről*” c. nyilatkozatomban bemutattam; indikátorvállalásait, eredménymutatóit lehatároltam a kettős finanszírozás elkerülése érdekében.

Kelt:, 2019. (hónap) (nap)

.....
Pályázó képviselőjére jogosult személy
aláírása

⁷ a megfelelő rész aláhúzendó

Amennyiben a pályázó úgy nyilatkozik, hogy a kiírás alapján támogatható tevékenységekre vonatkozóan részesült támogatásban, úgy a „*Nyilatkozat támogatással érintett projektekről*” elnevezésű sablont kötelező kitöltenie, és a támogatási kérelméhez csatolni.

A nyilatkozat ezen részében akkor húzható alá a „*nem részesült*” válasz, amennyiben jelen pályázat benyújtását megelőző öt évben nem áll fenn hatályos támogatási jogosultsága, illetve ezzel kapcsolatos fenntartási kötelezettsége, valamint nem áll elbírálás alatt hasonló tárgyú pályázata / kérelme.

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Önkormányzati tulajdonú utak felújítása” pályázati kiírás

Nyilatkozat támogatással érintett projektekről

a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Önkormányzati tulajdonú utak felújítása” kiíráshoz kapcsolódóan

Pályázó adószáma:

Megvalósítási hely:

A pályázatban megjelölt megvalósítási helyen a támogatással érintett projektek adatai:

Program megnevezése, kódszáma	Támogatói döntés azonosító száma	Beruházással érintett hrsz.	Projekt keretében támogatott tevékenység(ek) leírása	Támogatott tevékenység megvalósításának állapota

Kelt: (év) (hónap) (nap)

.....

Pályázó képviselőjére jogosult személy aláírása
Miniszterelnökség Modern Települések Fejlesztéséért Felelős Kormánybiztos

Kitöltési útmutató a Nyilatkozat támogatással érintett projektekről c. dokumentum kitöltéséhez

Ezen a nyilatkozaton kell megadni az adott megvalósítási helyhez tartozó helyszínrajz szerint a megvalósítási hely(ek)en feltüntetett infrastrukturális beruházásoknak a jelen és múltbeli támogatásokkal történő érintettségét, az adott támogatások azonosító adatát és a megvalósítás állapotát. Megvalósítási helyenként külön-külön dokumentum benyújtása szükséges.

Egy adott megvalósítási helyre vonatkozóan több oldalt csatolhat, ha a szükséges adatokhoz kevésnek bizonyul a sorok száma.

A pályázattal együtt kötelezően benyújtandó méretarányos megvalósítási helyszínrajzon az infrastrukturális beruházásokat számozással kell megjelölni. Amennyiben a támogatással érintett beruházások több megvalósítási helyet érintenek, az egyes megvalósítási helyszínrajzokon fel kell tüntetni a megvalósítási hely pontos megnevezését (település és utca, házszám vagy helyrajzi szám megadásával) azért, hogy egyértelműen beazonosítható legyen, hogy a nyilatkozathoz mely megvalósítási helyszínrajz tartozik. Ha a beruházás több program/intézkedés keretében érintett, akkor ahány program/intézkedés érinti, annyi sorban, kell feltüntetni, és minden sorba oda kell írni az objektum számát (azaz annyi sor lesz az „*Beruházással érintett hrsz.*” oszlopban azonos számmal feltüntetve). Egy adott „*Beruházással érintett hrsz.*” sorhoz, azaz egy létesítményhez tartozó sorok számát tehát az érintett programok száma, és az azon belül elkülöníthető támogatási egységek száma határozza meg.

Projekt keretében támogatott tevékenység(ek) leírása: Ebben a mezőben adja meg a fent jelölt programok/intézkedések keretében megvalósult/megvalósuló beruházás(ok) megnevezését, leírását.

Támogatott tevékenység megvalósításának állapota: Ebben a mezőben adja meg beruházásonként, tevékenységenként a megvalósítás állapotát, az alábbi rövidítések szerint:

- amennyiben még nem kezdte meg a tevékenység megvalósítását, „N” betűjelzést kell megadni;
- amennyiben a tevékenység megvalósítása folyamatban van, „F” betűjelzést kell megadni;
- amennyiben a tevékenység megvalósult (ideértve az üzemeltetési időszakokkal érintett tevékenységeket), „M” betűjelzést kell megadni;

4. számú melléklet

A Magyar Falu program keretében „*Önkormányzati tulajdonú utak felújítása*” című alprogram keretében megvalósuló beruházások esetében az alábbi útügyi műszaki előírások betartása szükséges, melyeknek való megfelelést az elszámolás benyújtásakor műszaki ellenőri nyilatkozattal szükséges alátámasztani (engedélyköteles és nem engedélyköteles beruházások esetén egyaránt).

Önkormányzati utak felújítása (kizárólag önkormányzati tulajdonban lévő utak felújítása, szilárd burkolattal való ellátása, portalanítás) tevékenységhez alkalmazandó UME előírások:

- e-ÚT 03.01.11 Közutak tervezése (KTSZ)
- e-ÚT 03.01.13 Mezőgazdasági utak tervezési előírásai (KTSZ kiegészítés)
- e-ÚT 06.02.11 Utak és autópályák létesítésének általános geotechnikai szabályai
- e-ÚT 03.07.12 Közutak víztelenítésének tervezése
- e-ÚT 06.03.12 Kisforgalmi utak pályaszerkezet méretezése
- e-ÚT 06.03.13 Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése
- e-ÚT 05.01.15 Útépitési köanyaghalmozók
- e-ÚT 06.03.53 Kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú burkolatalapok
- e-ÚT 05.02.11 Útépitési aszfaltkeverékek
- e-ÚT 06.03.21 Útpályaszerkezeti aszfaltrétegek követelményei
- e-ÚT 06.03.63 Útpályaszerkezetek bevonatai
- e-ÚT 04.03.11 Útburkolati jelek tervezése
- e-ÚT 04.04.11 Közúti vezetőkörlát. Elhelyezési előírások
- e-ÚT 04.02.11 Közúti jelzőtáblák. A jelzőtáblák megtervezése, alkalmazása és elhelyezése
- e-ÚT 09.04.15 Közutak geodéziai előírásai és geometriai követelmények

Önkormányzati tulajdonú ingatlanon lévő közhasználatú parkoló kialakításához alkalmazandó UME előírások:

- e-ÚT 03.02.31 Parkolási létesítmények geometriai tervezése (KTSZ kiegészítés)
- e-ÚT 06.02.11 Utak és autópályák létesítésének általános geotechnikai szabályai
- e-ÚT 03.07.12 Közutak víztelenítésének tervezése
- e-ÚT 06.03.12 Kisforgalmi utak pályaszerkezet méretezése
- e-ÚT 06.03.13 Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetet méretezése és megerősítése
- e-ÚT 06.03.53 Kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú burkolatalapok
- e-ÚT 05.02.11 Útépitési aszfaltkeverékek.
- e-ÚT 06.03.21 Útpályaszerkezeti aszfaltrétegek követelményei
- e-ÚT 06.03.42 Betonkö burkolatú pályaszerkezet tervezése és építése. Követelmények
- e-ÚT 04.03.11 Útburkolati jelek tervezése
- e-ÚT 04.02.11 Közúti jelzőtáblák. A jelzőtáblák megtervezése, alkalmazása és elhelyezése
- e-ÚT 09.04.15 Közutak geodéziai előírásai és geometriai követelmények

Híd felújítás, korszerűsítés

- e-ÚT 07.01.14 Közúti hidak tervezése
- e-ÚT 07.02.11 Közúti hidak építése I. Beton, vasbeton és feszített vasbeton hídszerkezetek
- e-ÚT 07.02.11 Közúti hidak építése V. Alapozások
- e-ÚT 07.03.21 Közúti hidak szigetelése I. Vasbeton pályalemezű hidak felszerkezetének szigetelése és aszfaltburkolata

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett „*Önkormányzati tulajdonú utak felújítása*” pályázati kiírás

- e-ÚT 07.03.22 Közúti hidak szigetelése III. Vasbeton pályalemezű hidak szigetelése készítése bitumenes lemezzel
- e-ÚT 07.03.24 Közúti hidak szigetelése IV. Vasbeton pályalemezű hidak szigetelése és pályabeton burkolata
- e-ÚT 07.04.13 Közúti hidak korrózióvédelme 2. Kész betonszerkezetek

Az UME előírás lehetőséget ad arra, hogy burkolatalapba a zúzottkő vagy zúzottkavics helyett újrahasznosított építési terméket lehessen beépíteni. Az újrahasznosított építési termék pl. tört beton, kohósalak, bontott aszfalt, vegyes betontörmelék, stb lehet.

Az újrahasznosított építési terméket és bármilyen más építési terméket csak teljesítmény nyilatkozat⁸ birtokában lehet beépíteni. Ezt a 305/2011 EU rendelet és a 275/2013 (VII. 16.) Korm. rendelet írja elő.

⁸ A teljesítmény nyilatkozatokat az elszámoláshoz szükséges benyújtani.

5. számú melléklet

A kiírásra vonatkozó fontosabb jogszabályok

- 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről;
- 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról;
- 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről;
- 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól;
- 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről;
- 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről;
- 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről;
- 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól;
- 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról;
- 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet a közutak igazgatásáról;
- 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól;
- 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól;
- 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről;
- 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól;
- 2000. évi C. törvény a számvitelről;
- 6/1998. (III. 11.) KHVM rendelet az országos közutak kezelésének szabályozásáról.
- Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet.
- Az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlament és a tanács 305/2011/EU rendelet.

HATÁROZATI JAVASLAT
NEKÉZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2019. SZEPTEMBER 20-I ÜLÉSÉNEK
2. NAPIRENDJÉHEZ

Tárgy: Önkormányzati tulajdonú utak felújítása a Magyar Falu program keretén belül

Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének/2019. (IX.20.)

H A T Á R O Z A T A

**A Magyar Falu Program keretében
az „Önkormányzati tulajdonú utak felújítása” című pályázat benyújtásáról és a
polgármester felhatalmazásáról**

Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a tárgyban szereplő pályázati kiírás benyújtásáról szóló előterjesztést és jóváhagyja az „Önkormányzati tulajdonú utak felújítása” című pályázat benyújtását.

A pályázat keretén belül a Béke utca, József Attila utca két szakasza és a Petőfi utca felújítására kerülne sor.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati eljárás teljes lebonyolítására, ideértve a kivitelező kiválasztását és a szerződéskötést is.

Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
NEKÉZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2019. SZEPTEMBER 20-I ÜLÉSÉNEK
3. NAPIRENDJÉHEZ

Tárgy: TOP 1-4-1-15 és a BM pályázat az önkormányzati feladatainak támogatása

Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének/2019. (IX.20.)

H A T Á R O Z A T A

**Az önkormányzati feladatainak támogatása TOP 1-4-1-15 és a BM pályázat
kivitelezőinek meghívásáról és a polgármester felhatalmazásáról**

Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP 1-4-1-15 és a BM pályázat az önkormányzati feladatainak támogatása felhasználásához kapcsolódóan a kivitelezési munka elvégzéséhez, a közbeszerzési eljárás lefolytatásához az alábbi 5 szereplőt kívánja meghívni:

1. HÓDOS ÉPKER KFT. 3600 Ózd, Sárli tlp. 11510 hrsz.
2. Beton Holding Kft. 3780 Ládbesenyő 824 hrsz.
3. New Techno Home Kft. 3718 Megyaszó 012/6 hrsz.
4. ZD Építő Kft.
5. SZAVA Kft.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a beérkező árajánlatok elbírálására, a nyertes cég kiválasztására, valamint a szerződés aláírására.

A nyertes cég kiválasztásánál figyelembe veendő szempont, a támogatás teljes összegének felhasználása.

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos

Nekézseny Község Önkormányzata
2019. évi módosított közbeszerzési terve¹

A közbeszerzés tárgya és mennyisége ²	Becsült érték (nettó Ft)	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés ³ megvalósításának tervezett időpontja	Időbeli ütemezés szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama
I. Árubeszerzés					
II. Építési beruházás					
Nekézseny Csermely patak mederrendezés TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00038	55 334 063 Ft	nemzeti	Kbt. 115.§ hirdetmény közvetétele nélküli nyílt eljárás	2019. 03.	180 nap

¹ A közbeszerzési tervet a költségvetési év elején legkésőbb április 15-éig kell elkészíteni, és év közben a bekövetkező változásokra tekintettel szükség szerint aktualizálni kell. A közbeszerzési tervnek az ajánlatkérő azon közbeszerzéseit is tartalmaznia kell, amelyeket az ajánlatkérő a közbeszerzési terv elkészítése előtt az adott évben esetlegesen már megvalósított. A közbeszerzési terv nyilvános.

² Az ajánlatkérőnek a legalább az irányadó egyszerű közbeszerzési értékhatárt elérő, kivételnek nem minősülő közbeszerzéseit kell feltüntetnie, utalva a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzésekre is.

³ Például a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzés esetén.

Óvodai ellátás fejlesztése
Nekézseny községben
TOP-1.4.1-15-BO1-2016-
00009

72 039 135 Ft

nemzeti

Kbt. 115.§
hirdetmény
közvetítése nélküli
nyílt eljárás

2019. 11.

2020.XII.31.

III. Szolgáltatás- megrendelés

IV. Építési koncesszió

V. Szolgáltatási koncesszió

HATÁROZATI JAVASLAT
NEKÉZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2019. SZEPTEMBER 20-I ÜLÉSÉNEK
4. NAPIRENDJÉHEZ

Tárgy: Közbeszerzési terv módosítása

Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének/2019. (IX.20.)

H A T Á R O Z A T A

A közbeszerzési terv módosításáról

Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évre vonatkozó, módosított közbeszerzési tervét **e l f o g a d j a .**

Beiktatás



Nekézseny Önkormányzat <onkorm.nekezsény@gmail.com>

191539- Nekézseny Béke utca 9 alatti ingatlan villamosenergis-ellátása

1 üzenet

Horváth Ádám <adam.horvath.01@elmu.hu>

2019. szeptember 20. 11:20

Címzett: "onkorm.nekezsény@gmail.com" <onkorm.nekezsény@gmail.com>

Tisztelt Címzett!

Levelemben küldöm önöknek a Béke utca 9. alatti ingatlan villamosenergia-ellátásáról szóló tervdokumentációt.

Kérem szíves hozzájárulásukat a Béke utcára.

Kérem, ha bármilyen kérdésük van, forduljanak hozzám!

Előre is köszönöm a szíves segítségüket.

Üdvözlettel:

Horváth Ádám

junior tervező

ELMŰ Hálózati Kft.

Üzemviteli Osztály, tervezői üzem

1132 Budapest, Váci út 72-74.

Mobil: (36) 20/546-44-42

Vezetékes: 3568

E-mail: adam.horvath.01@elmu.hu

Web: www.elmu.hu

Cégnév: ELMŰ Hálózati Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövid cégnév: ELMŰ Hálózati Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Váci út 72-74.

Bejegyezte: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság

Cégjegyzékszám: 01-09-874142

NEKÉZSENYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
3845 Nekézseny Kossuth L. út 1.	
2019. év	09. hó 20. nap
Iktatószám: 255-1/2019	
Melléklet: 2db	
Előadó: Dr. Süveg-Tardi Beata	

3 melléklet

191539-Levél.pdf
242K

191539-Műszaki_dok.pdf
625K

191539-Terv.pdf
563K

Nekézseny Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
Nekézseny, Kossuth út 1.

ELMŰ Hálózati Kft.
Üzemviteli osztály
Tervező üzem
Levél cím: 1399 Budapest Pf. 673.

Ügyintéző: Horváth Ádám
Tel.: 06 1/238-3568
Fax: 06 1/238-3176
E-mail: adam.horvath.01@elmu.hu
Ikt. szám: 2634/2019/HÁ/ 191539

Tárgy: Nekézseny, Béke utca 9. (228/16 hrsz.) alatti ingatlan villamosenergia-ellátása, földkábeles csatlakozóvezeték c. tervhez tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás kérelem


Tisztelt Címzett!

Társaságunk elkészítette a tárgyi kiviteli terveket (TVO. azon.: 191539). Kérjük, hogy a mellékelt tervdokumentációk alapján a Béke utca érintett szakaszára (228/7 hrsz.) **tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást** adni szíveskedjenek!

Várjuk a szíves válaszukat, amit a **1399 Budapest Pf. 673.** levél címünkre, valamint a fenti e-mail címre kérünk megküldeni.


Budapest, 2019. szeptember 20.

Közreműködésüket megköszönve, üdvözlettel:



Ármos Zoltán
6300862
Kamarai azonosító: 13-15756


felelős tervező



Horváth Ádám
junior tervező

ÉMÁSZ Hálózati Kft.
Tervező üzem
1399 Budapest, Pf.: 673.
1044 Budapest, Megyeri út 118.

M 1:500




Jelmagyaráz

- 1 kV — Tervez
- - - - - 1 kV - - - - - Tervez
- - - - - 1 kV - - - - - Mejlé
- - - - - 1 kV - - - - - Mejlé
- kzv - - - - - Közvlé
- X - - - - - Acél lá
- V - - - - - Vízvez
- CS - - - - - Szenny
- G - - - - - Gázvez
- MT-A - - - - - Telekoi
- MT-K - - - - - Telekoi
- MT-L - - - - - Telekoi
- ⚡ - - - - - Szekré
- ⊕ - - - - - Kábel ε
- ⊕ - - - - - Betong
- ⊕ - - - - - Betong
- ⊕ - - - - - 0,4 kV
- ⊕ - - - - - Mejlév
- ⊕ - - - - - Kerítési
- ⊕ - - - - - Kítámas

M 1:200

Mejlévó kisérszűllésűgő kötegeit légvezeték Alu 3x50+25/95 mm²



Építendő kábel típusa : NAYY-J 4x2
 Nyomvonalhossz: 2,5 m
 Védőcsőhossz: 2,5 m
 Védőcsőhossz: 3 m

Megjegyzés

- Nyomvonalai jelölt tervezett földkábel 0,6 méter mélyen, vt kábelaktól térköztartóval elválasztva.
- Mejlévó közművek mellett kábelárok ásás kézi erővel törté
- Kábeltekítésnél az MSZ 13207 előírásait be kell tartani.
- Az érintésvédelem módja kisérszűllésnél és a jelölt helyeken vt
- A kábelekre a közműkeresztesznél a kivitelezés idejére szakfe közműnyilatkozatban foglaltak betartása kötelező!
- A kivitelezés csak érvényes engedélyek birtokában kezelehet
- A mejlévó földkábeles csatlakozóvezetékek nyomvonalai t
- A nyomvonalat külsőtületen a rajzon feltüntetett helyeken ki

MŰSZAKI TERVDOKUMENTÁCIÓ

*Nekézseny, Béke utca 9. (228/16 hrsz.) alatti ingatlan
villamosenergia-ellátása*

földkábeles csatlakozóvezeték

TVO azonosító szám: 191539

Budapest, 2019. szeptember 20.



felelős tervező

Ármos Zoltán
6300862
Kamarai azonosító: 13-15756



tervező

ÉMÁSZ Hálózati Kft.
Tervező üzem
1399 Budapest, Pf.: 673.
1044 Budapest, Megyeri út 118.

1. TARTALOMJEGYZÉK

1.	TARTALOMJEGYZÉK	1
2.	RAJZJEGYZÉK	1
3.	ELŐZMÉNYEK	2
4.	MŰSZAKI LEÍRÁS	2
5.	ÜTEMTERV	3
6.	FORGALOMTECHNIKA	4
7.	ÉRINTÉSVÉDELME	5
8.	KÖZMŰVEK	5
9.	KIVITELEZÉS	5
10.	ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK	6
11.	TŰZ- ÉS VAGYONVÉDEMI FEJEZET	7
12.	KÖRNYEZETVÉDELMI FEJEZET	8
13.	MUNKAVÉDELMI FEJEZET	10
14.	FELHASZNÁLT SZABVÁNYOK, JOGSZABÁLYOK, SZABÁLYOK	11
15.	TERVEZŐI NYILATKOZAT	13

2. RAJZJEGYZÉK

NYR-csatl_191539_Nekézseny_HÁ

Tervezett földkábel, helyszínrajz 1:500, 1:200

Mellékletek:

- Feszültségesés- és zárlatszámítás
- Hulladéktervlap
- Átnézeti térkép
- Helyszínrajz

3. ELŐZMÉNYEK

Jelen tervdokumentáció a Nekézseny, Béke utca 9. (228/16 hrsz.) alatti ingatlan villamosenergia-ellátását szolgáló földkábeles csatlakozóvezeték létesítésének kiviteli tervét tartalmazza.

A jelenleg igénybevett villamos energia: 0.

Az igényelt villamos energia: 3X80A.

A műszaki terv az ELMŰ Hálózati Kft. Beruházási Osztályának megbízása alapján készült. Az áramszolgáltató műszaki feltételei alapján az igényelt energia a Béke utca páratlan oldalán meglévő kifestült-ségű terített légvezeték hálózatról biztosítható.

A tervezés során az ELMŰ Hálózati Kft. területileg illetékes Régiójával egyeztetünk, alternatív javaslat kidolgozására nem volt szükség.

A hálózat tulajdonosa:	ÉMÁSZ Hálózati Kft. (továbbiakban ÉMÁSZ) 3525 Miskolc, Dózsa György u. 13.
A hálózat üzemeltetője:	ÉMÁSZ Hálózati Kft. /Miskolci Régió 3525 Miskolc, Dózsa György u. 13
Tervező:	Horváth Ádám 1044 Budapest, Megyeri út 118. tel: 238-3457 adam.horvath.01@elmu.hu
Postacím:	ELMŰ Hálózati Kft. Üzemviteli osztály 1399 Budapest, Pf. 673

4. MŰSZAKI LEÍRÁS

Csatlakozási pont adatai

Tulajdoni határ:	Fogyasztó által kialakított mérőszekrényben, a csatlakozókábel első áramkötése.
Hálózati leágazó pont:	Kifestült-ségű szabadvezeték tartóoszlopán lévő áramkötés.
Csatlakozó vezeték típusa:	földkábeles
Mérőváltó:	Nincs mérőváltó

Általános műszaki adatok

Igényelt energia:	3X80A
Vételezési feszültség szint:	0,4 kV

3. ELŐZMÉNYEK

Jelen tervdokumentáció a Nekézseny, Béke utca 9. (228/16 hrsz.) alatti ingatlan villamosenergia-ellátását szolgáló földkábeles csatlakozóvezeték létesítésének kiviteli tervét tartalmazza.

A jelenleg igénybevett villamos energia: 0.

Az igényelt villamos energia: 3X80A.

A műszaki terv az ELMŰ Hálózati Kft. Beruházási Osztályának megbízása alapján készült. Az áramszolgáltató műszaki feltételei alapján az igényelt energia a Béke utca páratlan oldalán meglévő kifeszült-ségű terített légvezeték hálózatról biztosítható.

A tervezés során az ELMŰ Hálózati Kft. területileg illetékes Régiójával egyeztetünk, alternatív javaslat kidolgozására nem volt szükség.

A hálózat tulajdonosa:	ÉMÁSZ Hálózati Kft. (továbbiakban ÉMÁSZ) 3525 Miskolc, Dózsa György u. 13.
A hálózat üzemeltetője:	ÉMÁSZ Hálózati Kft. /Miskolci Régió 3525 Miskolc, Dózsa György u. 13
Tervező:	Horváth Ádám 1044 Budapest, Megyeri út 118. tel: 238-3457 adam.horvath.01@elmu.hu
Postacím:	ELMŰ Hálózati Kft. Üzemviteli osztály 1399 Budapest, Pf. 673

4. MŰSZAKI LEÍRÁS

Csatlakozási pont adatai

Tulajdoni határ:	Fogyasztó által kialakított mérőszekrényben, a csatlakozókábel első áramkötése.
Hálózati leágazó pont:	Kifeszültségű szabadvezeték tartóoszlopán lévő áramkötés.
Csatlakozó vezeték típusa:	földkábeles
Mérőváltó:	Nincs mérőváltó

Általános műszaki adatok

Igényelt energia:	3X80A
Vételezési feszültség szint:	0,4 kV

5. ÜTEMTERV

A tervezett munkafolyamatokhoz optimális esetben elegendő: 3x8 óra.

Ütemterv:

Előírt nyomvonalon a földmunkák elvégzése, forgalomkorlátozás kialakítása: 1 nap.

Csatlakozókábel fektetése és hálózatra történő kapcsolása: 1 nap.

Terület helyreállítása: 1 nap.

6. FORGALOMTECHNIKA

Az engedélyes, illetve a közutató ténylegesen igénybevevő kivitelező folyamatosan köteles gondoskodni a nevezett útszakasz szükséges mértékű szabályos forgalomkorlátozásáról!


A kivitelezés teljes időtartama alatt gondoskodni kell arról, hogy a munkaterületen a 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól (továbbiakban: KRESZ), valamint az útépitési munkahelyek elkorlátozására vonatkozó intézkedésekben foglalt és a hatóságok által előírt forgalomtechnikai és egyéb rendelkezéseket betartsák. A közúton anyag, gép, eszköz nem tárolható semmilyen körülmények között.

A munkaterületet az "Úton folyó munkák" táblával elő kell jelezni az előírt távolságokban. Ezzel egyidejűleg "Útszűkület" (KRESZ 70., 71. ábrák), "Előzni tilos" (KRESZ 32. ábra), "Sebességkorlátozás" (KRESZ 30. ábra), valamint egyéb tiltó és veszélyt jelző táblák kihelyezése is elrendelhető. Ha a közúti munkahely vége után 50 m-en belül nincs útkereszteződés, akkor az elkorlátozás vége után 20 m-re fel kell oldani a sebességkorlátozást (KRESZ 59. ábra).

Ha a munkahely elkorlátozás jelzésének kezdete és vége között útkereszteződés van, akkor a keresztirányú úton is el kell helyezni a veszély jellegére utaló táblát. Az útkereszteződések után a tilalmi táblákat meg kell ismételni!

Az elkorlátozás kezdetét sávozott terelőtáblával, vagy nyíl alakban sávozott táblával kell megjelölni a "Kikerülési irány" (KRESZ 20., 21. ábra) tábla kihelyezésével együtt.

Az elkorlátozást úgy kell kialakítani, hogy az - legalább az út megengedett állandó forgalomszabályozásának megfelelő sebességhez tartozó - megállási látótávolságból (50 km/h sebesség esetén 40 m; 70 km/h esetén 90 m) érzékelhető legyen. Két sávú úton a forgalmi sáv kismértékű szűkítésével járó



émász hálózat

munkánál, a két irány forgalmának együttes fenntartása esetén a közlekedésre alkalmas útfelület 5,50 m-nél nem lehet keskenyebb.

7. ÉRINTÉSVÉDELEM

Az érintésvédelem módja kifizetésű hálózaton a TN-C rendszerű (nullázás).

Az érintésvédelem a D_U_006-15_irányelv_érintésvédelmi szabályzat nevű „Érintésvédelmi szabályzat” című utasítás és az **MSZ HD 60364-4-41** szabvány előírásai alapján legyen kiépítve.

A hurokimpedancia, valamint zárlatszámítást elvégeztük. A tervezett hálózat kielégíti a nullázás feltételeit.

8. KÖZMŰVEK

A közművek helyzete tájékoztató jellegű, nyomvonaluk az üzemeltető cégek adatszolgáltatásai alapján kerültek felvezetésre. Az adatszolgáltatással közölt adatokért a Tervező a felelősséget nem vállalhatja.

A kivitelezés során az érintett közművektől szakfelügyeletet kell kérni!

Mivel a tervrajzon feltüntetett közműadatok csak tájékoztató jellegűek, ezért pontos helyükről kutatóárok ásásával kell meggyőződni!

A közműegyveztetésben foglaltak betartása kötelező!

9. KIVITELEZÉS

A hálózat létesítését megkezdeni csak érvényes engedélyek birtokában szabad!

A közművektől a munkák megkezdése előtt 20 nappal szakfelügyeletet kell kérni.

A meglévő kábelek és közművek tényleges helyéről kutató árok ásásával a kivitelező a kivitelezés megkezdése előtt köteles meggyőződni!

Üzemelő közműhálózat közelében földmunka csak kézi erővel végezhető!

A közúton folyó munkákat, útszűkületet, sebességkorlátozást jelzőtáblákkal ki kell táblázni, mindkét irányból.

Utak mellett és azok keresztezésénél a vezeték terítését úgy kell végrehajtani, hogy a forgalmat lényegesen ne akadályozza.

A nyitott oszlopgödört védőkorlással – és szükség szerint ideiglenes korlátos átjárókkal – kell ellátni, melyet napnyugtától-napkeltéig ki kell világítani.

A munkák befejezése után a kivitelező köteles a bontott burkolatok helyreállításáról gondoskodni!

10. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

Jelen műszaki dokumentációban foglaltaktól eltérni csak a tervező, üzemeltető és a megrendelő hozzájárulásával szabad. A hozzájárulás elmulasztásából származó minden következményért a kivitelező felelős.

A kivitelezés során a tárgyi tervhez kapcsolódó szabvány, típussterv, ágazati, hatósági és ELMŰ Hálózati Kft. által leírt előírásokat és utasításokat maradéktalanul be kell tartani.

A kivitelezést - a tervet érintő - rendeletekben, utasításokban és egyéb hatóság által előírt engedélyek hiányában megkezdeni nem szabad. Engedély nélkül megkezdett kivitelezésért a Tervező felelősséget nem vállal.

A kivitelező tartozik a munka megkezdését - felvonulás előtt - írásban bejelenteni az illetékes Áramszolgáltatónak, a munkaterület átadás-átvételi eljárás lebonyolítása, a szükséges feszültségmentesítések ütemezése céljából és a bontásból kikerülő anyagok leltár szerinti átadásával kapcsolatos eljárások rendezése végett.

A kivitelezési munkákat a hálózat és berendezés feszültségmentes állapotában kell végezni az MSZ 1585 vonatkozó előírásainak betartásával. Ennek alapján feszültség alatt lévő hálózaton és berendezésen, vagy annak veszélyes közelségében munkát végezni tilos!

A kivitelezés megkezdése előtt a kivitelező köteles a helyszínnel kapcsolatos veszélyforrásokról tájékozódni és a megfelelő munkavédelemről gondoskodni.

A hálózati munkák során szükséges munkavédelem a kivitelezési technológiától is függ. Ezeken túlmenően a kivitelezést végző munkavédelmi szabályzatában foglaltak betartása is szükséges és kötelező.

A kivitelező tartozik a műszaki átadás-átvételt megelőzően átadási dokumentációt szolgáltatni az átvevőnek

A kivitelező köteles a megvalósult hálózatról kartográfiai bemérést készíttetni, és az elkészült bemérési nyomvonalrajzokat az üzemeltetőnek átadni.

A kivitelezés befejezése után - a létesítmény műszaki átadás-átvételére - az üzembentartót, tervezőt és a beruházót a kivitelezőnek meg kell hívni.

11. TŰZ- ÉS VAGYONVÉDEMI FEJEZET

Az ELMŰ üzemeltetésű hálózaton munkát végző kivitelezők kötelesek a vonatkozó törvények, rendeletek, továbbá a belső tűzvédelmi szabályzat szerint végezni tevékenységüket.

Az elektromos berendezéseket éghető anyaggal letakarni tilos!

A hegesztések helyét, a kábelszerelvények környékét 2 méteres körzetben a keletkező kábelhulladéktól és éghető anyagoktól meg kell tisztítani. Gondoskodni kell a munkagödörben a többi kábel letakarásáról és a lehulló izzó fémrészek eloltásáról. Hegesztési tevékenységhez csak megfelelő nyilatkozattal rendelkező, megfelelőségi jellel ellátott, megfelelő időszakonként ellenőrzött eszközöket lehet használni.

Az elektromos berendezéseken keletkezett tüzek oltása előtt lehetőség szerint áramtalanítani kell.

Elektromos berendezések tüzeinek oltására vizet illetve bármilyen folyadékot alkalmazni tilos!

A keletkezett tűzről a tűzoltókat minden esetben értesíteni kell.

A melegedési hely környékéről az éghető anyagokat el kell távolítani és a munkaterületet el kell kerülni.

Zárt területen tűz- és robbanásveszélyes anyagokkal történő munkavégzés esetén a folyamatos szellőztetést természetes úton biztosítani kell.

Munkahelyen az éghető anyagoknak megfelelő anyagú tűzoltó felszerelést kell biztosítani.

Földmunkavégzés során talált robbanószerkezetet tilos eltávolítani. Ebben az esetben a munkát le kell állítani és az egész területet le kell zárni, ezután az illetékes hatóságot értesíteni kell.

A munkaterületen a tűz elleni védekezés feladatait a kivitelező cég működési és Tűzvédelmi Szabályzata tartalmazza. Ezen Tűzvédelmi Szabályzat kiterjed a cég összes alkalmazottjára, akik a megrendelő által üzemben tartott berendezéseken munkát végeznek. A munkavégzésre a vonatkozó tűzvédelmi kötelezettségeket a megrendelőnek és a kivitelezőnek szerződésben rögzíteni kell. A villamos hálózatszerelési tevékenység során alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység kerül sor. A tűzveszélyes tevékenység engedélyezésének rendjét a kivitelező tűzvédelmi utasításai rögzítik. A kivitelezés befejeztével a kivitelezőnek nyilatkoznia kell, hogy a kivitelezés során a tűzvédelmi előírásokat, szabványokat betartotta. A munkahelyi vezetők (szerelésvezetők, művezetők) felelősek a munkaterületükön a felügyeletük alá tartozó munkahelyeken a tűzvédelmi előírások betartásáért.

Kábelhálózatokra vonatkozó specifikációk:

- A munkagödör elkerítéséről gondoskodni kell!

- Talajszint alatti helyeken, valamint talajszint alatti aknák, árkok és egyéb terek nyílásai közelében a PB gázmelegítőt fokozott elővigyázatossággal kell használni. Ezen helyeken, ill. az ilyen jellegű terek és nyílások 10 m-es körzetén belül PB melegítő berendezés csak az azzal végzendő tevékenység időszakában tartható a helyszínen. A munka megkezdése előtt, ill. annak befejezése után a berendezést a talajszint alatti terek, ill. nyílások 10 m-es övezetén kívül kell tárolni.
- PB gázmelegítő mellett min. 6 kg-os porral oltó tűzoltó készüléket kell biztosítani.
- Föld alatt 1,5 méternél mélyebb földmunka során, amennyiben a nyomvonal közelében gázvezeték húzódik, úgy a munkavégzéshez gázérzékelőt kell használni!

12. KÖRNYEZETVÉDELMI FEJEZET

Az ELMŰ üzemeltetésű hálózaton munkát végző kivitelezők kötelesek a természet- és környezetvédelemről szóló törvények, rendeletek, szabványok továbbá az ELMŰ környezetvédelmi szabályzata szerint végezni tevékenységüket. A kivitelező részéről szigorúan betartandók a tervben szereplő szakhatóságok és közműtulajdonosok e tárgyra vonatkozó előírásai.

Zöldterület védelme

A kivitelező köteles az építési munkát körültekintően, minimális zöldkár okozásával végezni. Szükség esetén gondoskodni kell a talajfelszín alatti munkák esetében a termőréteg megmentéséről. A talajépítést megelőző szerkezetének visszaállításáról. A kábel nyomvonal kiásásakor a kábel nyomvonalában található gyökereket nem szabad elvágni, azokat kikerülve, a gyökerek között kell a kábelt átvezetni. Ilyen esetekben a kábelt védőcsőbe kell behúzni. Ha a kivitelezési tevékenység végzése során roncsolt földterület keletkezik, a kivitelezőnek a földterület elszállításáról gondoskodnia kell, a kijelölt földlerakó helyre. A talajt, hulladékkal vagy más módon szennyezni tilos. A környezete kímélése végett, a munkavégzés lehetőleg csak száraz időben, kemény talajon végzendő.

Víz védelme

Az érintett vizek esetében is biztosítani szükséges a fizikai, kémiai, biológiai tulajdonságok változatlanóságát. Vízművek, ivóvíznyerő helyek védőterületén végzett munkáknál veszélyes anyagok használata tilos.

Muzeális értékek védelme

A kivitelezés során talált muzeális értékeket az illetékes múzeumnak haladéktalanul jelenteni szükséges. A további munkautemezésről ilyen esetben a felelős beruházó és az illetékes múzeum szakembere által tartott konzultációt követően történjen döntés.

Hulladékok kezelése

A kivitelező köteles gondoskodni a keletkezett hulladék kezeléséről, így a kitermelt bontott anyagokat a kijelölt hulladék-lerakóhelyre kell elszállítani.

A környezetre ártalmas anyagokat elkülönítve kell kezelni, a veszélyes hulladékokra vonatkozó előírásokat be kell tartani. A környezetre veszélyes hulladékot a többi hulladéktól elkülönítve fajtánként kell tárolni. T_VU_004_SZ. „Hulladékok kezelésének ügyrendje” végrehajtási utasításban foglaltak szerint kell eljárni. Az átvevő helyeket az 1. sz. melléklet tartalmazza. A keletkező hulladék felhasználását a 2. számú melléklet tartalmazza. Az építésből, illetve bontásból keletkező hulladékot a kivitelezés előtt meg kell becsülni, a hulladék kezelését ennek megfelelően kell megszervezni.

Biztosítani kell az építésből, illetve bontásból keletkező hulladék – célnak megfelelő – hulladéklerakó helyre szállítását!

A kivitelezés befejezése után a kivitelező köteles a területet eredeti állapotának megfelelően helyreállítani.

A beruházással összefüggő bontási munkálatok elvégzésére a felelős tervező külön felhívja a kivitelező figyelmét.

A helyreállításoknak minden esetben olyan gondosnak kell lennie, hogy biztosítsák a kitűzött cél elérését, az előbbieken már említett, minél kisebb mértékű rongálást.

Zajvédelem

A zajt és rezgést előidéző építési munkát csak úgy lehet végezni, hogy a munka során keletkező zaj nem haladhatja meg az előírt értékeket. A zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet, valamint a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet előírásait be kell tartani.

Veszélyes hulladékok kezelése

A veszélyes hulladékokra vonatkozó törvényeket, jogszabályokat a munkavégzés során maradéktalanul be kell tartani. A veszélyes hulladékot az egyéb hulladékoktól el kell különíteni, fajtánként külön kell tárolni, majd a megfelelő jogosultsággal rendelkező helyre kell szállítani, ahol ártalmatlanítják.

13. MUNKAVÉDELMI FEJEZET

Jelen műszaki tervet a munkavédelemről szóló 5./1993. (XII.26.) MüM rendeletnek és az 1993. évi XCIII. törvény előírásainak figyelembevételével készítettük el. A biztonságos üzemállapot megteremtése érdekében, ahol be- vagy leesés veszélye áll fenn, ill. a dolgozót leeső tárgyak veszélyeztetik, elkerítéssel, lefedéssel, stb. kell a védelméről gondoskodni.

A munkavégzés ideje alatt fokozott gondot kell fordítani a forgalomirányításra, a KRESZ által előírt forgalomirányító táblák kihelyezésére.

A munkahelyek közlekedő útjai feleljenek meg a várható legnagyobb igénybevételnek, és a higiéniai követelményeknek. Felületük legyen kellő súrlódású, egyenletes, botlás, és billenésmentes. Szélességük, és szabad magasságuk tegye lehetővé a gyalogosok, és járművek biztonságos közlekedését.

A munkahelyek (árkok, szerelőgödrök, ideiglenes állóhelyek) a munkavégzéshez szükséges helyet biztosítsák, hogy az alkalmazott technológiából adódó munkaműveletek biztonságosan elvégezhetőek legyenek.

Mérési munkákat csak szakképzett és kioktatott dolgozók végezhetnek.

A berendezés átadása előtt az érintésvédelmi és szigetelési szabványossági felülvizsgálatot, ill. méréseket a kivitelezőnek el kell végezni – végeztetni. A felülvizsgálatot csak arra feljogosított személyek végezhetik.

Feszültség alatt lévő hálózaton, vagy annak veszélyes közelségében munkát végezni TILOS, kivétel ez alól a szabályos FAM (Feszültség Alatti Munkavégzés)!

A feszültség alatt álló hálózatrészeket, villamos berendezéseket el kell határolni, illetve ezen részeket, meg kell jelölni. (zászló, műanyag lánc stb.)!

A feszültség-mentesítésre vonatkozó igényt, írásban kell bejelenteni, az ELMŰ Hálózati Kft. területileg illetékes Régióján.

Feszültség közelében történő munkavégzés esetén, ha a szabványos üzemvitelre vonatkozó előírások nem tarthatóak be, elsősorban a következőket kell biztosítani:

A munka megszervezésére, irányítására és ellenőrzésére, továbbá a biztonsági intézkedések végrehajtására egyszemélyi felelőst kel kijelölni.

A veszélyes helyet meg kell jelölni, illetőleg az illetéktelen bejutást meg kell akadályozni.

A veszélyes térben csak a munka elvégzéséhez feltétlenül szükséges számú, azzal megbízott és kioktatott, kiképzett személy tartózkodhat.

émász hálózat

A kivitelezőknek az adott munkára vonatkozó érvényes normatíváknak megfelelő létszámú és szak-képzettségű dolgozót kell biztosítani.

Rögzíteni kell a különféle anyagok, eszközök mozgatásához szükséges gépek, berendezések igényét munkavédelmi követelményeit.

Munkagödröt temetetlenül hagyni **TILOS !** ha azt a munka menete mégis megkívánja a kivitelező köteles azt **KÖRÜLKERÍTENI**, valamint **SÖTÉTEDESKOR A MEGFELELŐ KIVILÁGÍTÁSÁRÓL GONDOSKODNI !**

Ha szükséges, külön menekülési utat kell kijelölni, és gondoskodni annak akadálymentességéről!
Biztonsági felszerelés alapvető követelménye a mentődoboz (MSZ 13553/1989 szerinti), valamint a tevékenység során keletkezett veszélyes hulladékok (vegyszeres rongyok, csomagolóeszközök, stb.) részére rendszeresített gyűjtőedény.

Az előírt védőfelszerelés használatát meg kell követelni!

A szociális és egészségügyi ellátás feltételeit a kivitelezőknek biztosítani kell!

Csapadékos időjárás esetén fokozott csúszásveszéllyel kell számolni!

Különböző feszültség szintek okozta veszélyforrások:

- A feszültség szintek: 0,4kV
- A hálózat közelében csak feszültség-mentesítés után lehet munkát végezni!
- Amennyiben a hálózat kialakítása és a szakképzett személyzet lehetővé teszi feszültség alatti munkavégzés is lehetséges.

Jelen munkaterületet jellemző veszélyforrások:

- Út mellett kell munkát végezni!
- Magasban végzett munka
- Villamos feszültség veszélyforrásai

14. FELHASZNÁLT SZABVÁNYOK, JOGSZABÁLYOK, SZABÁLYOK

- MSZ 1:2002 Szabványos villamos feszültségek
- MSZ 1585:2016 Villamos berendezések üzemeltetése
- MSZ 447:2019 Kisfeszültségű, közcélú elosztóhálózatra csatlakozás
- MSZ 7487-2, 3:1980 Közmű- és egyéb vezetékek elrendezése közterületen. Elhelyezés a tér-szín alatt/felett

- MSZ 13207:2000 0,6/1 kV-tól 20,8/36 kV-ig terjedő névleges feszültségű erősáramú kábelek és jelzőkábelek kiválasztása, fektetése és terhelhetősége
- MSZ 151-8:2002 Erősáramú szabadvezetékek. Kisfeszültségű szabadvezetékek létesítési előírásai
- MSZ HD 60364-4-41:2007 Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-41. rész: Biztonság. Áramütés elleni védelem
- MSZ EN 50160:2010/A1:2015 A közcélú elosztóhálózatokon szolgáltatott villamos energia feszültségjellemzői
- N_VU_041 SZ. VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS „Kábeles csatlakozó tervezés folyamata”
- T_U_005 UTASÍTÁS „A környezetvédelmi tevékenységek végzéséről”
- T_U_36 Vállalkozói tevékenység munkavédelmi tűzvédelmi és környezetvédelmi előírásai
- T_VU_004_SZ. VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS „Hulladékok kezelésének ügyrendje”
- D_U_006 Irányelv a hálózatok, hálózati berendezések üzemeltetéséhez
- 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról
- 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről
- 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
- 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól
- 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet a közutak igazgatásáról
- 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról
- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
- 45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól
- 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EÜM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról
- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól
- 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
- 5./1993. (XII.26.) MüM rendelet
- 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
- 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól.
- 1997. évi LXXVIII. törvény Az épített környezet alakításáról és védelméről.
- 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről
- 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek védelmének szabályairól.
- 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről.

15. TERVEZŐI NYILATKOZAT

Alulírottak, mint az alábbi kiviteli tervdokumentáció tervezői kijelentjük, hogy az általunk tervezett

**„Nekézseny, Béke utca 9. (228/16 hrsz.) alatti ingatlan
villamosenergia-ellátása”**

című és 191539 TVO sorszámú tervdokumentáció a munkavédelemre, tűzvédelemre, környezetvédelemre, természetvédelemre, műemlékvédelemre és az épített környezet védelmére vonatkozó hatályos jogszabályokban meghatározott követelmények betartásával készült.

A tervezett műszaki megoldások eleget tesznek a vonatkozó hatályos jogszabályoknak, szabványoknak, típusterveknek és üzemeltetői előírásoknak, azoktól való eltérés nem vált szükségessé.

A műszaki kiviteli tervtől eltérni csak a tervező előzetes írásbeli hozzájárulásával szabad.


Budapest, 2019. szeptember 20.



fejeletős tervező

Ármos Zoltán
6300862
Kamarai azonosító: 13-15756

Ármos Zoltán
6300862
Kamarai azonosító: 13-15756



Horváth Ádám
tervező

ÉMÁSZ Hálózati Kft.
Tervező Üzem
1399 Budapest, Pf.: 673.
1044 Budapest, Megyeri út 118.

2. számú melléklet a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelethez

ÉPÍTÉSI HULLADÉK TERVLAP
az építési tevékenység során keletkező hulladékhoz

Az építető adatai:	A vállalkozók adatai:	Dátum:	2019.09.20
Neve: ELMŰ Hálózati Kft. Címe: 1132 Budapest, Váci út 72-74.	Neve, címe: Neve, címe:	KÜJ, KTJ száma: KÜJ, KTJ száma:	
Az építéshely adatai:			
Címe: Helyrajzi száma: 228/7	Nekézseny, Béke utca 9. (228/16 hrsz.) A végzett tevékenység: Földkábeles csatlakozóvezeték létesítése		

Sor- szám	Építési hulladék			Kezelési mód	
	A hulladék anyagi minősége szerinti csoportosítás ¹	EWC kódszám ²	Tömeg (t)	Megneve- zése ³	Helyszíne ⁴
1.	Kitermelt talaj	17 05 04	0,32	2	AVE Tátabánya Zrt.
		17 05 06			
2.	Betontörmelék	17 01 01	0,00	2	
3.	Aszfalttörmelék	17 03 02	0,00	2	
4.	Fahulladék	17 02 01			
5.	Fémhulladék	17 04 01			
		17 04 02			
		17 04 05			
6.	Műanyag hulladék	17 02 03			
7.	Vegyes építési és bontási hulladék	17 09 04			
8.	Ásványi eredetű építőanyag-hulladék	17 01 02			
		17 01 03			
		17 01 07			
9.	Veszélyes hulladék	20 01 37			
		20 01 21			
		16 02 13			
		17 04 10			
Osszesen:			0,32		

¹ Egy csoporton belül a különböző EWC kódszámú hulladékokat, illetve a különböző kezelési mód alá tartozó hulladékokat külön sorban kell feltüntetni. A hulladékok csoportosítása az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló rend 2 a 45/2004. (VII. 26.) K6M rendelettel módosított 16/2001. (VII. 26.) BM-KvVM rendeletnek megfelelően

³ Amennyiben a hulladék hulladékkezelőnél kerül hasznosításra, a táblázatban 1-es kódszámot, amennyiben a hulladék ártalmatlanításra kerül 2-es kódszámot, amennyiben a hulladék további felhasználás céljából a helyszínen marad 3-as kódszámot kell feltüntetni

⁴ A hulladékkezeléshelyigénybe vett létesítmény nevét, címét, KÜJ, KTJ számát kell feltüntetni.

Nekézseny, Béke utca 9. (228/16 hrsz.) alatti ingatlan villamosenergia-ellátása

MSZ 447. szerint csatlakozó megengedett feszesség: 5% (1% csatlakozóvezeték esetén)

Ellenőrzés feszültségessére:

ℓ [m]	A _F [mm ²]	γ [m/Ωmm ²]	I _{ft} [A]	ΔU [M]	U [M]	ΔU _{230V} [%]	Segédlet				
							csatl. száma	e	fázisok száma	teljesítmény/ ogyszabó (kW)	
18	25	36	80	326994	1,607	228,39	0,70	1	1	3	55,4
18	25	36	0	0,000	230,00	0,00	1	1	1	1	0,0
18	25	36	0	0,000	230,00	0,00	0	1	1	1	0,0
18	25	36	0	0,000	230,00	0,00	0	1	1	1	0,0
18	25	36	0	0,000	230,00	0,00	0	1	1	1	0,0
Cu:58 Al:36							Össz:	0,70	1	1	0,0

Ellenőrzés zártati viszonyokra:

ℓ [m]	A _F [mm ²]	A _N [mm ²]	γ [m/Ωmm ²]	R _{IF} [Ω]	R _{IN} [Ω]	R _{IF+IN} [Ω]	L _Z [A]
18	25	25	36	0,02000	0,02000	0,04000	5 750,00

Legyen <5% közcélú hálózat esetén, <1% csatlakozó esetén

Ellenőrzés méretezés	[A]	25mm ² vezeték esetén:
----------------------	-----	-----------------------------------


csatl.	igény R	igény S	igény I	jelleg	e
1	80 A	80 A	80 A	lakossági	1
2	80 A	80 A	80 A	lakossági	1
3	80 A	80 A	80 A	H tarifa	1
4	80 A	80 A	80 A	GEO tarifa	1
5	80 A	80 A	80 A	közösségi	1

igény R	80 A	igény S	80 A	igény I	80 A
---------	------	---------	------	---------	------

ÖSSZ: 80 A 80 A 80 A

Átnézeti térkép

**Nekézseny, Béke utca 9. (228/16 hrsz.) alatti ingatlan
villamosenergia-ellátása**



HATÁROZATI JAVASLAT
NEKÉZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2019. SZEPTEMBER 20-I ÜLÉSÉNEK
5. NAPIRENDJÉHEZ

Tárgy: Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás kérése

Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének/2019. (IX.20.)

HATÁROZATA

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulásról

Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ában, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 46.§ (1) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében eljárva, az ELMŰ Hálózati Kft. (1132 Budapest, Váci út 72-74.) kérelmére, a Nekézseny, Béke u. 9., 228/16. hrsz. alatti ingatlan villamosenergia-ellátása, földkábeles csatlakozóvezeték tervéhez, a Nekézseny Községi Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő Béke utca érintett szakaszán (228/7. hrsz.) történő munkavégzésre, a mellékelt kiviteli tervdokumentációkban foglaltak alapján, **a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást kiadja.**

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hozzájáruló nyilatkozat kiadására.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Nem hiteles tulajdoni lap

Ózdi Járási Hivatal Földhivatali Osztály
3600 Ózd Gyár út 6

Oldal: 1/1

Nem hiteles tulajdoni lap - Teljes másolat

Megrendelés szám: 30005/22045/2019

2019.08.28

NEKÉZSENY

Szektor : 53

Belterület 228/7 helyrajzi szám

3646 NEKÉZSENY Névtelen utca 228/7 HRSZ. "felülvizsgálat alatt"

I.RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatak	terület ha m2	kat.t.jöv. k.fill.	alóstatály adatok	terület ha m2	kat.jöv. k.fill.
művelési ág/kivett megnevezés/	min.o				

- Kivett közterület

II.RÉSZ

1. tulajdoni hányad: 1/1 törölő határozat: 34145/2001.05.21

törölő határozat: 34145/2001.05.21

jogcím: eredeti felvétel
jogállás: tulajdonos
név: MAGYAR ÁLLAM
cím: -

Nem hiteles tulajdoni lap

2. hányad: 1/1 törölő határozat: 34145/2001.05.21

törölő határozat: 34145/2001.05.21

jogcím: eredeti felvétel
jogállás: kezelő
név: KÖZSÉGI TANÁCS VB. NEKÉZSENY
cím: 3646 NEKÉZSENY

3. tulajdoni hányad: 1/1

bejegyző határozat, érkezési idő: 34145/2001.05.21
jogcím: 1990. évi LKV. törv. 107. §.
jogállás: tulajdonos
név: NEKÉZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
cím: 3646 NEKÉZSENY Kossuth út 1.
törzsszám: 15734594

III.RÉSZ

1. bejegyző határozat, érkezési idő: 33288/2012.08.09

Vezetékjog

A 33288-358/2012. engedély számú (20069) Nekézseny 0,4kV-os 1. sz. vezetékhálózata az ingatlan területéből 457 m2-t érint.

jogosult:

név: ÉMÁSZ HÁLÓZATI KFT. törzsszám: 13804495
cím : 3525 MISKOLC Dózsa György út 13.

Ez a tulajdoni lap közigazgatási hatósági eljárás céljából került kiadásra. Másra nem használható.

TULAJDONI LAP VÉGE

Nem hiteles tulajdoni lap

HATÁROZATI JAVASLAT
NEKÉZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2019. SZEPTEMBER 20-I ÜLÉSÉNEK
6. NAPIRENDJÉHEZ

Tárgy: E g y e b e k

a.) Béke utca elnevezése

Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő – testületének/2019. (IX.20.)

H A T Á R O Z A T A

Nekézseny, Béke utca elnevezéséről

Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nekézseny 228/7. helyrajzi számú belterület, kivett közterület megnevezésű ingatlant, névtelen utcáról, **Béke utca** elnevezésre kívánja módosítani.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átvezetéssel kapcsolatos intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

HATÁROZATI JAVASLAT
NEKÉZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2019. SZEPTEMBER 20-I ÜLÉSÉNEK
6. NAPIRENDJÉHEZ

Tárgy: E g y e b e k

b.) Képviselő-testületi ülés elnapolása

Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő – testületének/2019. (IX.20.)

H A T Á R O Z A T A

Munkaterv szerinti ülés elnapolásáról

Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a munkaterv szerinti, szeptember hónapra eső képviselő-testületi ülés megtartását, változatlan napirendi pontokkal, november hónapra **elnapolja**.